

本项目清单的规格型号、数量及单价

序号	分项项目名称	金额/元
一	配套设备部分	646297.48
二	装饰工程部分	41348.96
三	安装工程部分	368729.86
合计		1056376.30

经谈判，本项目的最终成交价为：人民币 1028000 元。

序号	分项项目名称	金额/元
一	配套设备部分	617921.18
二	装饰工程部分	41348.96
三	安装工程部分	368729.86
合计		1028000

一、中共潮州市委电视电话会议室配套建设项目预算表配套设备部分						
序号	货物名称	货物的品牌（生产厂家）、型号规格、产地、 材质、主要技术参数及配置等	数量	单位	单价（元）	总价（元）
会议电视设备						
1	高清会议摄像机	产品品牌：松下 产品型号：AW-HE130WMC 产品产地：日本 见附 A	1	台	160000.00	160000.00
2	会议环境监控摄像机	产品品牌：明日 产品型号：UV-J1220G-20D 产品产地：深圳市 会场环境监控	1	台	4200.00	4200.00
3	三脚架	产品品牌：伟峰	1	台	1800.00	1800.00

		<p>产品型号：/</p> <p>产品产地：宁波市</p> <p>用于放置会场配套的高清摄像机</p>				
4	功放	<p>产品品牌：宏鼎 HT-AUDIO</p> <p>产品型号：HTA-ED252</p> <p>产品产地：广州市</p> <p>见附 B</p>	2	台	6500.00	13000.00
5	前级功放	<p>产品品牌：宏鼎 HT-AUDIO</p> <p>产品型号：HTA-PA205</p> <p>产品产地：广州市</p> <p>见附 C</p>	1	台	5200.00	5200.00
6	全频音箱	<p>产品品牌：宏鼎 HT-AUDIO</p> <p>产品型号：HTA-SF08</p> <p>产品产地：广州市</p> <p>见附 D</p>	2	对	5500.00	11000.00
7	音箱支架	<p>产品品牌：宏鼎 HT-AUDIO</p> <p>产品型号：定制</p> <p>产品产地：广州市</p> <p>铝合金上支支架</p>	4	个	150.00	600.00
8	鹅颈式会议麦克风	<p>产品品牌：得胜 TAKSTAR</p> <p>产品型号：MS-400-1</p> <p>产品产地：惠州市</p> <p>见附 E</p>	4	个	880.00	3520.00
9	反馈抑制器	<p>产品品牌：宏鼎 HT-AUDIO</p> <p>产品型号：HTA-PF211D</p>	1	个	5450.00	5450.00

		产品产地：广州市 见附 F				
10	拾音器	产品品牌：海康威视 产品型号：DS-2FP1021 产品产地：杭州市 用于会场监听	1	个	880.00	880.00
11	场所移动通信干扰器	产品品牌：胜马 产品型号：SMA-818B 产品产地：南京市 屏蔽 2G, 3G, 4G 信号	2	个	4500.00	9000.00
12	高清转换器	产品品牌：同远宏方 产品型号：/ 产品产地：广东 SDI TO HDMI ,用于矩阵至电视	2	台	1200.00	2400.00
13	辅材及配件	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 定制，按会场包含安装所需线缆、配件等	1	套	16000.00	16000.00
机房内部通信设备						
14	通信逆变器	产品品牌：优玛 产品型号：GP1005 产品产地：东莞市 1、单台 5KVA（有效负载约 4KW），安装于标准机柜。2、采用工频，要求同时具备普通 220V 输入与-48V 直流输入（要求 220V 输入	2	台	13800.00	27600.00

		为主、旁路，断电后可自动切换为-48V 输入) 见附 G				
15	单相交流挂墙分配箱	<p>产品品牌：国产</p> <p>产品型号：定制</p> <p>产品产地：中国</p> <p>1、双路输入，输入端子 2P80A，由机房两台逆变器输出分别供电，断电后自动/手动切换，配 I 级试验电涌保护；</p> <p>2、双路输出端子分配：4*32A+10*20A+2*40A（其中 2*40A 为预留）；</p>	1	台	10800.00	10800.00
16	直流分配柜	<p>产品品牌：优玛</p> <p>产品型号：UM48600D</p> <p>产品产地：东莞市</p> <p>600*600*2000，双路输入各 300A，双路输出端子分配：100A*2+63A*28（100A 端子预留逆变器输入）</p> <p>见附 H</p>	1	台	25000.00	25000.00
17	高频开关电源	<p>产品品牌：优玛</p> <p>产品型号：UM4850D</p> <p>产品产地：东莞市</p> <p>(600*600*2000)600A 整流容量，本期配置 300A，输出端子：300A*2+8*63A</p>	1	台	42000.00	42000.00
18	蓄电池	<p>产品品牌：信源</p> <p>产品型号：UXL300-2</p> <p>产品产地：肇庆市</p>	48	节	1180.00	56640.00

		2V300AH(长 170*宽 150*高 350mm/18.6kg/节)				
19	电池开关箱	产品品牌：信源 产品型号：定制 产品产地：肇庆市 500*600*200（长*宽*深）	2	台	6000.00	12000.00
20	电池架	产品品牌：信源 产品型号：定制 产品产地：肇庆市 1250*400*1100（长*宽*高）	2	台	2500.00	5000.00
21	电池承重架	产品品牌：信源 产品型号：定制 产品产地：肇庆市 1250*400*300（长*宽*高）	2	台	2000.00	4000.00
22	设备连接线缆	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 设备连接线缆 30 米	25	条	600.00	15000.00
23	走线架	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 W=400mm，铝合金，三层安装，底层离地 2.5 米，上中下层间隔 0.3 米	62	米	358.00	22196.00
24	尾线槽	产品品牌：国产 产品型号：定制	10	米	180.00	1800.00

		产品产地：中国 W=110mm，高度在机柜顶、下层走线架之间				
25	MDF 架	产品品牌：德瑞佳 产品型号：MDF-400/512-300 产品产地：深圳市 2200*600*300，设备侧成端采用横列模块， 成端能力 512 线。用户端成端采用直列模块， 配置保安单元	1	项	21000.00	21000.00
26	IODF 架	产品品牌：日海 产品型号：GPX56-GB3-E1 产品产地：深圳市 2200*600*300，288 芯，满配 FC 适配器等配 套材料	1	项	5000.00	5000.00
27	DDF 架	产品品牌：德瑞佳 产品型号：DDF-80XT-600 产品产地：深圳市 2200*240*300，72 个 75 欧 DDF E1 端口，满 配接头	1	项	13000.00	13000.00
28	ODF 架	产品品牌：日海 产品型号：GPX218-PJ3-E1 产品产地：深圳市 2200*840*300，576 芯，满配 FC 适配器等配 套材料	1	项	10000.00	10000.00
机房外部及控制室通 信设备						

29	机房 AC 总箱	<p>产品品牌：国产</p> <p>产品型号：定制</p> <p>产品产地：中国</p> <p>1、三相，输入端子 4P80A，双路市电引入并能断电后自动/手动切换，配 I 级试验电涌保护；2、输出端子：1P16A*3、2P20*3、2P32A*7、3P32*2、2P63A*2、3P63*1；</p>	1	台	25400.00	25400.00
30	单相交流挂墙分配箱	<p>产品品牌：国产</p> <p>产品型号：定制</p> <p>产品产地：中国</p> <p>1、双路输入，输入端子 2P80A，由机房两台逆变器输出分别供电，断电后自动/手动切换，配 I 级试验电涌保护；</p> <p>2、双路输出端子分配：4*32A+10*20A+2*40A（其中 2*40A 为预留）；</p>	1	台	10800.00	10800.00
31	工程逆变器引入线缆	<p>产品品牌：国产</p> <p>产品型号：定制</p> <p>产品产地：中国</p> <p>设备连接线缆 20 米</p>	10	条	600.00	6000.00
32	辅材	<p>产品品牌：国产</p> <p>产品型号：定制</p> <p>产品产地：中国</p> <p>设备安装辅材辅料</p>	1	项	3000.00	3000.00
33	系统集成	/	1	项	60400.00	60400.00
34	税收	/	1	项	36611.48	36611.48

总计（含税）		646297.48
--------	--	-----------

二、中共潮州市委电视电话会议室配套建设项目预算表配套设备部分

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	27528.62	
1.1	通信机房土建装饰	10460.38	
1.2	控制室与会议室装饰	12840.28	
1.3	电池隔间装饰	4227.96	
2	措施项目费	1045.09	
2.1	安全文明施工费	1045.09	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	9016.25	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工	9016.25	
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费		
3.8	工程优质费		
3.9	材料保管费		
3.10	预算包干费		
3.11	其他费用		
4	规费		
4.1	工程排污费		
4.2	施工噪音排污费		
4.3	防洪工程维护费		
5	税前工程造价	37589.96	
6	增值税销项税额	3759.00	
7	工程造价	41348.96	
招标控制价合计		41348.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通信机房土建装饰						
		拆除部分						
1	011610001001	木窗拆除	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、门窗拆除 木质 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km 内 3、人工垂直运输 木枋板材 3层以上6层以内	m ²	2.465	225.65	556.23	
2	011610001002	木门拆除	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、门窗拆除 木质 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km 内 3、人工垂直运输 成品木门 3层以上6层以内	m ²	1.890	42.02	79.42	
3	030701003001	原有空调拆除	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、空调器安装(墙上式) 设备重量(t 以内) 0.1//调：拆除旧设备	台(组)	1.000	38.40	38.40	
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km 内 3、人工垂直运输 木枋板材 3层以上6层以内	m ²	19.000	224.20	4259.80	
		分部小计					4933.85	
		新增装饰部分						
5	010401003002	实心砖墙封窗	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、混水砖外墙 墙体厚度 1 砖 2、现场搅拌 M5 水泥石灰砂浆(A3-6) 3、水泥砂浆 砖墙 平缝//换：含量:1:2.5 水泥砂浆	m ³	0.592	435.40	257.76	

			4、现场搅拌 1:2.5 水泥砂浆(A10-35)					
本页小计							5191.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011406001001	墙面粉刷	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、抹灰面油漆 刮腻子 一遍//护： A16-181+A16-182 2、抹灰面 乳胶漆底油 2遍面油 2遍 墙柱面	m ²	61.200	28.61	1750.93	
7	010903002001	墙面防水处理	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、苯乙烯涂料二遍平面	m ²	61.200	7.38	451.66	
8	011406001002	天花粉刷	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、抹灰面油漆 刮腻子 一遍//护： A16-181+A16-182 2、抹灰面 乳胶漆底油 2遍面油 2遍 天棚面	m ²	19.000	30.56	580.64	
9	010902002001	天花防水处理	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚	m ²	19.000	40.54	770.26	
10	011615001001	机房进线墙洞	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、墙体开孔 0.05 m ² 内	个	3.000	16.59	49.77	
11	010802003001	钢质防火门	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、钢质防火门 单扇(甲级) 2、钢质防火门安装 3、特殊五金门锁安装(单向)	m ²	1.890	516.19	975.60	
12	010810005001	窗帘轨	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、明装式铝合金窗帘轨 单轨	m	1.950	19.45	37.93	
13	010810001001	窗帘	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、成品窗帘安装 装	m ²	17.550	37.15	651.98	

			饰布帘					
		分部小计					5526.53	
		分部小计					10460.38	
		控制室与会议室装饰						
		拆除部分						
14	011104004001	原防静电活动地板拆除	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、防静电活动地板 铝质 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km 内 3、人工垂直运输 金属材料 3层以上6层 以内	m2	10.750	196.69	2114.42	
本页小计							7383.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011606003002	原铝扣板天花拆除	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km 内 3、人工垂直运输 金属材料 3层以上6层 以内	m2	17.639	150.03	2646.38	
16	031101007001	拆除原有 UPS	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、电源安装 UPS 不间断电源≤5kV·A//调：拆除旧设备	套	1.000	44.86	44.86	
		分部小计					4805.66	
		新增装饰部分						
17	011302001001	600*600 铝扣板吊顶	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、装配式 U 型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 以上 平面 2、方型铝扣板面层 600×600	m2	17.639	119.01	2099.22	
18	011104004002	600*600 防静电活动地板	产品品牌：国产 产品型号：定制	m2	10.750	547.50	5885.63	

			产品产地：中国 1、地面龙骨 铺设木楞 2、防静电活动地板 铝质					
19	011615001002	进线墙洞	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、墙体开孔 0.05 m ² 内	个	3.000	16.59	49.77	
		分部小计					8034.62	
		分部小计					12840.28	
		电池隔间装饰						
20	011210006001	电池间新增隔断墙	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、隔墙 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面	m ²	6.488	82.25	533.64	
21	010801004001	木质防火门	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、木质防火门 单扇(甲级)	m ²	1.890	497.77	940.79	
22	010810005002	窗帘轨	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、明装式铝合金窗帘轨 单轨	m	3.900	19.45	75.86	
23	010810001002	窗帘	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、成品窗帘安装 装饰布帘	m ²	35.100	37.15	1303.97	
24	011615001004	开 35*35 排风扇口	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、墙体开孔 0.10 m ² 内	个	1.000	26.24	26.24	
25	011304002001	定制百叶风口	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、铝合金 送风口	个	1.000	34.75	34.75	
本页小计							13641.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001002	轻钢龙骨透光灯片	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×	m ²	3.969	330.74	1312.71	

			600以上 跌级 2、层面 天棚灯片(搁放型) 塑料透光片					
		分部小计					4227.96	
		措施项目						
	AQFHMSG	安全防护、文明施工措施费部分						
27	MBZC001	模板的支撑		t	1.000			
28	XCSGWL001	现场围挡		m2	1.000			
29	XCSZJYJJ001	现场仅设置卷扬机架		台班	1.000			
30	SGXCSZYXLXDFB WDFY001	施工现场设置硬质、连续的封闭围挡费用		项	1.000			
31	AZZXKQZLJCSBF Y001	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			
		分部小计						
	QTCSF	其他措施费部分						
32	011704001001	超高施工增加		m2	1.000			
33	NJCQZJCC001	泥浆池(槽)砌筑及拆除		m3	1.000			
		分部小计						
		小计						
本页小计							1312.71	
合计							27528.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHMSG	安全防护、文明施工措施费部分						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			1045.09			
1.1.1	011707001001	安全文明施工	分部分项工程费	3.074	846.23			以分部分项工程费的3.074%计算(增值税综合调整系数)

1.1.2	SGYCWRZF001	施工扬尘污染防治费	安全文明施工	17.50	148.09			依据“粤建标函[2018]106号”，按系数计算的安全文明施工措施费的17.5%
1.1.3	YGSMGLF001	用工实名管理费	安全文明施工	6.00	50.77			依据“粤建标函[2018]106号”，按系数计算的安全文明施工措施费的6%计
		小计			1045.09			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.2	011707004001	二次搬运						
2.3	011707005001	冬雨季施工						
2.4	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
2.5	011707007001	已完工程及设备保护						
2.6	LSSGCSF001	绿色施工措施费	分部分项工程费					依据穗建造价[2015]69号、中建通[2016]164号，建筑装饰工程按分部分项工程费的0.6%计取，安装、市政、地铁、修缮专业按分部分项工程费

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.7	GGCSF001	赶工措施费	分部分项工程费					
		小计						
合计					1045.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工	9016.25		
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	材料检验试验费			以分部分项工程费为计算基础
8	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
9	材料保管费			以分部分项材料费+措施材料费为计算基础
10	预算包干费			以分部分项工程费为计算基础
11	其他费用			
总计		9016.25		

计日工表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 拆除原有相关灯具、消防管、电力电缆暗管、配电盒、插座	项	1.000		2500.00		
拆除原有相关灯具、消防管、电力电缆暗管、配电盒、插座小计						2500.00	
二	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 新增不锈钢窗罩	m²	2.465		250.00		
新增不锈钢窗罩小计						616.25	
三	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 原有天花、墙面、地面做防裂修补处理	项	1.000		1200.00		
原有天花、墙面、地面做防裂修补处理小计						1200.00	

四	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 原有设备搬动移位，原有 UPS 拆除，整理线路	项	1.000		3500.00		
原有设备搬动移位，原有 UPS 拆除，整理线路小计						3500.00	
五	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 清洁卫生	项	1.000		1200.00		
清洁卫生小计						1200.00	
总计						9016.25	

规费、税金项目计价表

工程名称：中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目装修部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费				
1.1	工程排污费				
1.2	施工噪音排污费				
1.3	防洪工程维护费				
2	增值税销项税额	SQGCZJ	37589.960	10	3759.00
合计					3759.00

三、中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	309765.81	
1.1	通信机房配套	5659.43	
1.2	控制室与会议室配套	11072.03	
1.3	机房外部配电	122362.33	
1.4	机房安全防护	17201.82	
1.5	机房消防系统	48823.14	
1.6	会电系统	103062.52	
1.7	电池间配套	1584.54	
2	措施项目费	11043.15	
2.1	安全文明施工费	11043.15	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	14400.00	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工	14400.00	
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	材料检验试验费		
3.8	预算包干费		
3.9	工程优质费		
3.10	其他费用		
4	规费		
4.1	工程排污费		
4.2	施工噪音排污费		
4.3	防洪工程维护费		
5	税前工程造价	335208.96	
6	增值税销项税额	33520.90	
7	工程造价	368729.86	
招标控制价合计		368729.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		通信机房配套						
1	030412005001	LED 吸顶灯	产品品牌：亚明 产品型号：2*11W 产品产地：上海市 1、组装型荧光灯具安装 吸顶式 双管 2、LED 灯管 0.9 米吸顶式 11W	套	5.000	75.82	379.10	
2	030404034001	照明开关	产品品牌：中兴 产品型号：二开 产品产地：广东 1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 2、照明开关 双开开关	个	1.000	47.32	47.32	
3	030404035001	五孔插座	产品品牌：中兴 产品型号：五孔 产品产地：广东 1、照明器具 单相明插座 单相带接地(A以下) 15 2、成套插座	个	7.000	34.12	238.84	
4	030411004001	照明配线	产品品牌：广州明兴 产品型号：ZARVV-2.5 产品产地：广州 1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZARVV-2.5	m	30.000	7.08	212.40	
5	030411004002	插座配线	产品品牌：广州明兴 产品型号：ZARVV-2.5 产品产地：广州 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZARVV-2.5	m	80.000	6.22	497.60	
6	030411004009	通信专业空调配线	产品品牌：广州明兴 产品型号：ZARVV-6 产品产地：广州 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 6 2、绝缘电线 ZARVV-6	m	70.000	11.63	814.10	
7	030411002001	19*39PVC 线槽	产品品牌：联塑 产品型号：19*39PVC 产品产地：佛山市 1、塑料线槽安装 线槽断面周长(mm 以内) 120 2、塑料线槽 19*39	m	65.000	13.75	893.75	
8	030507005002	指纹密码锁	产品品牌：海康威视 产品型号：	台	1.000	2576.32	2576.32	

			CS-DI2-RRT 产品产地：杭州市 1、目标识别设备安装 读卡器 2、指纹密码锁					
		分部小计					5659.43	
		控制室与会议室 配套						
本页小计							5659.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030412001001	600*600LED灯盘	产品品牌：亚明 产品型号：600*600 产品产地：上海市 1、方形吸顶灯 矩型罩 2、成套灯具 600*600LED灯盘	套	6.000	237.58	1425.48	
10	030404034002	照明开关	产品品牌：中兴 产品型号：二开 产品产地：广东 1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 2、照明开关 双开开关	个	1.000	47.32	47.32	
11	030404035002	五孔插座	产品品牌：中兴 产品型号：五孔 产品产地：广东 1、照明器具 单相明插座 单相带接地(A以下) 15 2、成套插座	个	5.000	34.12	170.60	
12	030411004003	照明配线	产品品牌：广州明兴 产品型号：ZARVV-2.5 产品产地：广州 1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZARVV-2.5	m	40.000	7.08	283.20	
13	030411004004	插座配线	产品品牌：广州明兴 产品型号：ZARVV-2.5 产品产地：广州 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZARVV-2.5	m	60.000	6.22	373.20	
14	030411004010	1.5P空调配线	产品品牌：广州明兴 产品型号：ZARVV-6 产品产地：广州 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面	m	25.000	11.63	290.75	

			(mm ² 以内) 6 2、绝缘电线 ZARVV-6					
15	030502001002	会电机柜	产品品牌: 金盾 产品型号: ND6646 产品产地: 广州市 1、标准机柜 H9642 2、会电机柜 2245*600*600	台	1.000	3663.16	3663.16	
16	030701003001	1.5P 空调	产品品牌: 海尔 产品型号: KF-35GW/20MCA12 产品产地: 青岛市 1、1.5P 空调安装(墙上式) 设备重量(t 以内) 0.1 2、1.5P 空调 制冷量(W)3500, 制冷功率(W) 1070, 定频机能效比 3.53	台 (组)	1.000	3539.56	3539.56	
17	030411002003	19*39PVC 线槽	产品品牌: 联塑 产品型号: 19*39PVC 产品产地: 佛山市 1、塑料线槽安装 线槽断面周长(mm 以内) 120 2、塑料线槽 19*39	m	50.000	13.75	687.50	
本页小计							10480.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030411002002	100*200 镀锌线槽	产品品牌: 国产 产品型号: 定制 产品产地: 中国 1、金属线槽安装 宽+高(mm 以内) 300 2、金属线槽 100*200	m	7.400	79.90	591.26	
		分部小计					11072.03	
		机房外部配电						
19	030408001001	电力电缆	产品品牌: 登峰 产品型号: ZA-RVV 4*25+1*16mm 产品产地: 广东 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm ² 以下) 35//护: C2-8-145+补 C2-8-145 2、电缆 ZA-RVV 4*25+1*16mm	m	92.000	139.71	12853.32	
20	030411001001	DN40PVC 配管	产品品牌: 联塑 产品型号: DN40PVC 产品产地: 佛山市 1、刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 40	m	92.000	19.55	1798.60	

			2、刚性阻燃管 DN40					
21	030404017001	8位配电箱	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长 m 以内) 0.5 2、配电箱 含 4P125A, 4P100A 空气开关	台	1.000	1009.62	1009.62	
22	030409002001	地线排	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、接地母线敷设 户内接地母线敷设 2、接地母线 24孔镀锌接地铜排	个	2.000	1327.28	2654.56	
23	030409002002	地线	产品品牌：广州明兴 产品型号：ZABVR-95mm ² 产品产地：广州市 1、接地母线敷设 户外接地母线敷设 2、接地母线 ZABVR-95mm ²	m	200.000	202.49	40498.00	
24	030411001002	DN32镀锌钢管	产品品牌：国产 产品型号：DN32 产品产地：中国 1、镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以内) 32 2、镀锌钢管 DN32	m	200.000	47.05	9410.00	
25	030701003002	通信专业空调	产品品牌：大金 产品型号：室外机：RQ75XABY3C (KFR-75W) /室内机 FVQ75XBV2C (KFR-75L) 产品产地：上海市 1、通信专业空调安装(落地式) 设备重量(t 以内) 2 2、通信专业空调 3P 立式，高稳定，具备来电自动启动功能 见附 I	台(组)	2.000	24656.20	49312.40	
26	030502001004	综合机柜	产品品牌：金盾 产品型号：ND6846 产品产地：广州市 1、标准机柜 H9642 2、综合机柜 2245*600*800	台	1.000	3963.54	3963.54	
27	030414011001	防雷接地调试	产品品牌：国产 产品型号：定制 产品产地：中国 1、母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统/组	1.000	862.29	862.29	
本页小计							122953.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					122362.33	
		机房安全防护						
28	030507008001	红外定焦半球摄像机	产品品牌：海康威视 产品型号：DS-2CD2310D-I 产品产地：杭州市 1、球型一体机 2、红外定焦半球摄像机 130万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 3、摄像机电源	台	3.000	680.33	2040.99	
29	030507013001	16路2盘位硬盘录像机	产品品牌：海康威视 产品型号：DS-7616N-I2 产品产地：杭州市 1、显示记录设备安装、调试录像设备数字录像机16路输入 2、16路2盘位硬盘录像机 1U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/16路H.265、H.264混合接入	台(套)	1.000	1592.33	1592.33	
30	030501004001	硬盘	产品品牌：希捷 产品型号：ST3000VX006 产品产地：无锡市 1、附属设备安装 光盘库 ≤50 盒 2、硬盘 3T	台	2.000	1059.30	2118.60	
31	030501017001	摄像机视频监控软件集成模块	产品品牌：海康威视 产品型号：定制 产品产地：杭州市 1、终端设备安装 微机 应用软件 2、摄像机视频监控软件集成模块	套	1.000	2232.73	2232.73	
32	030502005001	双绞线缆	产品品牌：TCL 产品型号：632722 产品产地：惠州市 1、敷设双绞线缆 管、暗槽内安放(对以内)4 2、双绞线缆 六类屏蔽网线	m	50.000	6.96	348.00	
33	030411004005	监控配线	产品品牌：广州明兴 产品型号：ZARVV-2*1.5 产品产地：广州市 1、多芯软导线管内穿线(芯以内)二芯 导线截面(mm2以内)	m	80.000	9.19	735.20	

			1.5 2、铜芯多股绝缘电线 ZARVV-2*1.5					
本页小计							9067.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030507001001	红外传感器	产品品牌：科立信 产品型号：KS-300DLT 产品产地：泉州市 1、入侵探测器安装(室内外、周界)被动红外探测器 2、红外传感器 1、采用二元红外传感器，灵敏度高；2、单片机智能数码处理；3、双通道智能信号处理；4、微功耗节能设计，静态电流≤50μA，抗电磁干扰，误报率极低；5、无线发射采用声表面谐振器稳频，稳定可靠，开阔地发射距离可达500米	套	1.000	1378.26	1378.26	
35	030501012001	监控交换机	产品品牌：H3C 产品型号：LS-5110-28P-SI 产品产地：北京市 1、局域网交换机设备安装、调试部门级交换机 二层交换机 2、交换机 24千兆电口，4千兆光口	台/套	1.000	2996.91	2996.91	
36	030507019001	安全防范系统工程试运行	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1.000	3758.80	3758.80	
		分部小计					17201.82	
		机房消防系统						
37	030902007001	柜式灭火装置	产品品牌：浙安 产品型号：GQQ100 产品产地：江山市 1、贮存装置安装 贮存容器规格(L) 70 2、柜式灭火装置 含63kgHFC-227ea 药剂	套	1.000	28840.69	28840.69	
38	030507014001	保护区标牌	产品品牌：浙安 产品型号：/ 产品产地：江山市 1、出入口标志板 2、保护区标牌	台/m2	1.000	958.11	958.11	

39	030703007001	专用泄压口	产品品牌：浙安 产品型号：300*200 产品产地：江山市 1、风口制作 带调节板活动百叶风口 (T202-1) 单个重量 2kg 以下 2、专用泄压口	个	1.000	883.55	883.55	
40	030904013001	气体灭火控制器	产品品牌：三江 产品型号：JB-QBL-QM200 产品产地：深圳市 1、联动控制器安装 总线制(壁挂式) 100 点以下 2、联动控制主机 探测器回路数目:2 个回路, 分别接普通感温、感烟火灾探测器	台	1.000	6199.42	6199.42	
本页小计							45015.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030904003001	紧急启停按钮	产品品牌：三江 产品型号：QM-AN-01 产品产地：深圳市 1、按钮安装 2、紧急启停按钮 工作环境：温度 -10℃~+55℃ 湿度 ≤95% (40℃±2℃, 无凝露)	个	1.000	619.63	619.63	
42	030904005001	声光报警器	产品品牌：三江 产品型号：SG-991K 产品产地：深圳市 1、报警装置安装 声光报警安装 2、声光报警器 执行标准：GA385-2002 2. 工作电压：DC24V (允许范围 20V~28V) 3. 工作电流：报警电流 ≤120mA@DC24V	个	1.000	400.79	400.79	
43	030904004001	消防警铃	产品品牌：三江 产品型号：LW5609 产品产地：深圳市 1、报警装置安装 警铃安装 2、消防警铃 用于声音提示作用	个	1.000	202.94	202.94	
44	030412004001	放气指示灯	产品品牌：三江 产品型号：QM-ZSD-01 产品产地：深圳市 1、标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1.000	196.26	196.26	

			2、放气指示灯 工作环境：温度 -10℃~+55℃ 湿度 ≤95% (40℃±2℃，无凝露)					
45	030904001001	感烟探测器	产品品牌：三江 产品型号：JTY-GD-930K 产品产地：深圳市 1、点型探测器安装 总线制 感烟 2、感烟探测器	个	2.000	305.80	611.60	
46	030904001002	感温探测器	产品品牌：三江 产品型号：JTW-ZD-920K 产品产地：深圳市 1、点型探测器安装 总线制 感温 2、感温点型探测器	个	2.000	305.23	610.46	
47	030901013001	二氧化碳灭火器	产品品牌：国产 产品型号：2公斤(手提式) 产品产地：中国 1、灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2、二氧化碳灭火器 2公斤(手提式)	具/组	2.000	134.11	268.22	
48	030901013002	灭火器放置箱	产品品牌：国产 产品型号：2*2 产品产地：中国 1、灭火器具安装 放置式灭火器放置箱 箱半周长 1m 以上 2、灭火器放置箱	具/组	1.000	156.61	156.61	
49	030901013003	防毒面具	产品品牌：国产 产品型号：40min 产品产地：中国 1、灭火器具安装 防毒面具安装 2、防毒面具 40min	具/组	2.000	63.13	126.26	
本页小计							3192.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	030412004002	消防应急灯	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、消防应急灯	套	1.000	156.91	156.91	
51	030412004003	消防疏散指示灯	产品品牌：国产 产品型号：/ 产品产地：中国 1、标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图	套	1.000	148.26	148.26	

			号:171、172、173、174 2、消防疏散指示灯					
52	030411004006	配线 ZARVV-1.0mm2	产品品牌: 国产 产品型号: ZARVV-1.0mm2 产品产地: 中国 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2 以内) 1 2、绝缘电线 ZARVV-1.0mm2	m	200.000	4.28	856.00	
53	030411004007	配线 ZARVV-1.5mm2	产品品牌: 国产 产品型号: ZARVV-1.5mm2 产品产地: 中国 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2 以内) 1.5 2、绝缘电线 ZARVV-1.5mm2	m	120.000	5.16	619.20	
54	030411001003	DN20 镀锌铁线管	产品品牌: 国产 产品型号: DN20 产品产地: 中国 1、镀锌电线管钢结构支架配管 公称直径(mm 以内) 20 2、镀锌电线管 DN20	m	30.000	23.79	713.70	
55	030411001004	金属软管	产品品牌: 国产 产品型号: DN16 产品产地: 中国 1、金属软管敷设公称管径(mm 以内) 15 每根管长(mm) 500 以内 2、金属软管 DN16	m	20.000	50.10	1002.00	
56	030411006001	接线盒	产品品牌: 国产 产品型号: / 产品产地: 中国 1、普通接线盒 明装 2、接线盒	个	25.000	9.06	226.50	
57	030905004001	气体灭火系统装置调试	产品品牌: 国产 产品型号: / 产品产地: 中国 1、气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L) 70	点	1.000	1024.55	1024.55	
58	030905001001	自动报警系统调试	产品品牌: 国产 产品型号: / 产品产地: 中国 1、自动报警系统装置调试 128 点以下	系统	1.000	4001.48	4001.48	
		分部小计					48823.14	
		会电系统						
59	030502013001	PCM 光端机	产品品牌: 银讯 产品型号: ZMUX-6600、PWR-6U、M6636ES/8 路 产品产地: 广州市 1、安装 PCM 光端机 2、PCM 光端机 机房侧配置直流机框+插卡式,远端交流台式。 见附 J	对	1.000	59844.28	59844.28	
本页小计							68592.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	030502001001	PCM 机柜	产品品牌：银讯 产品型号：ZMUX-8220 产品产地：广州市 1、标准机柜 H9642 2、PCM 机柜 2200*600*600，带双路直流架顶电源，每路输入 32A，输出 4*16A+4*10A 见附 K	台	1.000	7653.89	7653.89	
61	030502007001	24 芯光缆	产品品牌：恩普顿 产品型号：GJPFJV-24B1.3 产品产地：广州市 1、敷设光缆 管暗槽内穿放 36 芯以下 2、光缆 24 芯室内单模光缆	m	98.000	33.06	3239.88	
62	030502007002	12 芯光缆	产品品牌：恩普顿 产品型号：GJPFJV-12B1.3 产品产地：广州市 1、敷设光缆 管暗槽内穿放 12 芯以下 2、光缆 12 芯室内单模光缆	m	166.000	16.53	2743.98	
63	030502010001	24 口光纤熔接盒	产品品牌：恩普顿 产品型号：EPD-ODF-24-LC 产品产地：广州市 1、配线架安装 24 口 2、光纤熔接盒 24 口 SC 光纤盒 3、耦合器 4、SC 耦合器	个 (块)	1.000	1573.68	1573.68	
64	030502010002	48 口光纤熔接盒	产品品牌：恩普顿 产品型号：EPD-ODF-48 产品产地：广州市 1、配线架安装 48 口 2、48 口光纤熔接盒 48 口 SC 光纤盒 3、耦合器 4、SC 耦合器	个 (块)	1.000	4035.69	4035.69	
65	030502016002	SC 单芯单模 1.5 米尾纤	产品品牌：恩普顿 产品型号：EPD-SC-0S2-1.5 产品产地：广州市 1、布放尾纤 光纤配线架至设备 2、尾纤 单芯单模 1.5 米尾纤	根	72.000	56.09	4038.48	
66	030502009002	SC-SC 双芯单模 3 米光纤跳线	产品品牌：恩普顿 产品型号：EPD-SC-LC-ST3-0S2 产品产地：广州市 1、跳线卡接	条	4.000	32.03	128.12	

			2、SC-SC 双芯单模 3 米光纤跳线					
67	030501002002	千兆单模光模块	产品品牌: H3C 产品型号: SFP-GE-LX-SM1310 产品产地: 北京市 1、单模光模块安装 2、光模块 单模光模块	台	4.000	1492.07	5968.28	
68	030502014001	光纤熔接	产品品牌: 国产 产品型号: / 产品产地: 中国 1、光纤连接 熔接法 单模 2、光纤连接器材	芯 (端 口)	72.000	136.83	9851.76	
69	030502020001	光纤测试	产品品牌: 国产 产品型号: / 产品产地: 中国 1、光纤测试	链 路 (点 、 芯)	72.000	55.34	3984.48	
		分部小计					103062.52	
		电池间配套						
本页小计							43218.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	030701003004	原有空调器拆除	产品品牌: 国产 产品型号: / 产品产地: 中国 1、空调器安装(墙上式) 设备重量(t 以内) 0.1//调: 拆除旧设备	台 (组)	1.000	38.40	38.40	
71	030701003003	空调器安装(利旧)	产品品牌: 国产 产品型号: / 产品产地: 中国 1、空调器安装(墙上式) 设备重量(t 以内) 0.1	台 (组)	1.000	132.72	132.72	
72	030404033001	排气扇	产品品牌: 金玲 产品型号: 14 寸 产品产地: 中国 1、照明器具 排气扇 2、排气扇 14 寸	台	1.000	282.36	282.36	
73	030412005002	LED 吸顶灯	产品品牌: 亚明 产品型号: 2*11W 产品产地: 上海市 1、组装型荧光灯具安装 吸顶式 双管 2、LED 灯管 0.9 米吸顶式 11W	套	1.000	75.82	75.82	
74	030404035003	五孔插座	产品品牌: 中兴 产品型号: 五孔 产品产地: 广东	个	1.000	34.12	34.12	

			1、照明器具 单相明插座 单相带接地 (A以下) 15 2、成套插座					
75	030404034003	照明开关	产品品牌: 中兴 产品型号: 二开 产品产地: 广东 1、照明器具 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 2、照明开关 双开开关	个	1.000	47.32	47.32	
76	030411004011	照明配线	产品品牌: 广州明兴 产品型号: ZARVV-2.5 产品产地: 广州 1、管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2、绝缘电线 ZARVV-2.5	m	30.000	7.08	212.40	
77	030411004013	1.5P 空调配线	产品品牌: 广州明兴 产品型号: ZARVV-6 产品产地: 广州 1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 6 2、绝缘电线 ZARVV-6	m	30.000	11.63	348.90	
78	030411002004	19*39PVC 线槽	产品品牌: 联塑 产品型号: 19*39PVC 产品产地: 佛山市 1、塑料线槽安装 线槽断面周长(mm 以内) 120 2、塑料线槽 19*39	m	30.000	13.75	412.50	
		分部小计					1584.54	
		措施项目						
	AQFHMSG	安全文明施工措施费部分						
79	SGXCSZYXLXDFB WDFY001	施工现场设置硬质、连续的封闭围挡费用		项	1.000			
本页小计							1584.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 中共漳州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
80	AZZXKQZLJCSBFY001	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000				
		分部小计							
	QTCSF	其他措施费部分							
81	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000				
82	031301001001	吊装加固		项	1.000				
83	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000				
84	031301003001	平台铺设、拆除		项	1.000				
85	031301004001	顶升、提升装置		项	1.000				
86	031301005001	大型设备专用机具		项	1.000				
87	031301006001	焊接工艺评定		项	1.000				
88	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000				
89	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1.000				
90	031301009001	特殊地区施工增加		项	1.000				
91	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000				
92	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000				
93	031301012001	工程系统检测、检验		项	1.000				
94	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000				
95	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000				
96	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1.000				
97	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000				
98	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	材料(设备)品牌(生产厂家)、型号规格及主要技术参数等(不足可另附页)	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
99	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
100	031301018001	其他措施		项	1.000			
		分部小计						
		小计						
本页小计								
合计							309765.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	安全文明施工措施费部分						
1.1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	28.961	8941.82			以人工费的28.961%计算(增值税综合调整系数1.09)
1.2	SGYCWRZF001	施工扬尘污染防治费	安全文明施工	17.50	1564.82			依据“粤建标函[2018]106号”,按系数计算的安全文明施工措施费的17.5%计算。
1.3	YGSMGLF001	用工实名管理费	安全文明施工	6.00	536.51			依据“粤建标函[2018]106号”,按系数计算的安全文明施工措施费的6%计算。
		小计			11043.15			
2	QTCSF	其他措施费部分						
2.1	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算

2.2	031302004001	二次搬运						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加						
2.4	031302006001	已完工程及设备保护						
2.5	粤 031302008001	赶工措施费	分部分项人工费					
2.6	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项工程费					市级文明工地为0.2%, 省级文明工地为0.4%
2.7	LSSGCSF001	绿色施工措施费	分部分项工程费					依据穗建造价[2015]69号、中建通[2016]164号,建筑装饰工程按分部分项工程费的0.6%计取,安装、市政、地铁、修缮专业按分部分项工程费的0.4%计取。
		小计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合计					11043.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工	14400.00		
4	总承包服务费			
5	索赔费用			

6	现场签证费用			
7	材料检验试验费			以分部分项工程费为计算基础
8	预算包干费			以分部分项工程费为计算基础
9	工程优质费			以分部分项工程费为计算基础
10	其他费用			
总计			14400.00	

计日工表

工程名称: 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	
						暂定	实际
一	产品品牌: 国产 产品型号: 定制 产品产地: 中国 定制不锈钢控制台底座	台	1.000		2500.00		
定制不锈钢控制台底座小计						2500.00	
二	产品品牌: 国产 产品型号: WZX 产品产地: 中国 维护工具格箱	套	1.000		1500.00		
维护工具格箱小计						1500.00	
三	产品品牌: 国产 产品型号: 定制 产品产地: 中国 空调外部支架	套	2.000		300.00		
空调外部支架小计						600.00	
四	产品品牌: 国产 产品型号: 定制 产品产地: 中国 通信专业空调外部支架	套	2.000		400.00		
通信专业空调外部支架小计						800.00	
五	产品品牌: 国产 产品型号: / 产品产地: 中国 机房消防第三方检测费用	项	1.000		9000.00		
机房消防第三方检测费用小计						9000.00	
总计						14400.00	

规费、税金项目计价表

工程名称: 中共潮州市委办公室电视电话会议室配套建设项目安装部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费				
1.1	工程排污费				
1.2	施工噪音排污费				
1.3	防洪工程维护费				
2	增值税销项税额	SQGCZJ	335208.960	10	33520.90
合计					33520.90

附 A: 高清会议摄像机

常规		
电源	DC 12 V (交流适配器供电) DC 42 - 57 V (PoE+电源)	
功耗	1.8 A (交流适配器供电) 0.6 A (PoE+电源)	
操作温度	0 ° C 至 40 ° C	
存储温度	- 20 ° C 至 50 ° C	
操作湿度	20 % 至 90 % (无结露)	
重量	约 3.1Kg[含安装支架]	
尺寸 (WxHxD)	180 × 228 × 234 mm (不含凸起部分、电缆护套、吊装支架)	
输入		
输入接口	DC 12 V IN, G/L IN (BNC) <ul style="list-style-type: none"> • 支持 BB 同步和三电平同步 • 使用 BB 不能锁定色度副载波 PoE+ (IEEE802.3 标准)	
输出		
视频输出	HDMI	支持
	HD/SD SDI 输出	SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259 标准 75Ω (BNC×1)
	视频输出	NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 Ω (BNC×1)
输入/输出		
输入	LAN	用于 IP 控制的 LAN 接口

/	RS-422	RS-422A (RJ-45)控制
输出接口	话筒/线路输入	<p>ø3.5 mm 立体声迷你插孔</p> <p>输入阻抗: 高阻抗</p> <ul style="list-style-type: none"> • 话筒输入时 <p>话筒/线路输入 话筒支持: 立体声话筒 (插入式电源、通过菜单进行开/关切换)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电源电压: 2.5 V ± 0.5 V <p>话筒输入灵敏度: 约 -40 dBV ± 3 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 线路输入时 <p>输入电平: 约 -10 dBV ± 3 dBV</p>
功能与性能		
[摄像机单元]		
图像传感器	1/2.8 型 240 万像素 3MOS	
镜头	<p>20 倍光学变焦, F1.6 至 F3.4</p> <p>(f=4.5 mm ~ 90 mm; 35 mm 等同于: 32.13 mm ~ 642.5 mm)</p>	
聚焦	自动和手动之间切换	
最短聚焦距离	整个变焦范围: 800 毫米 广角端: 400 毫米	
分色光学系统	3MOS	
最低照度	2 lx (50 %, F1.6, 36 dB)	
水平分辨率	1000 电视线 (中央区域)	
增益选择	0 dB - 36 dB	
帧累积 ^{*2}	0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB	

电子 快门 速度	59.94p/59.94i:	1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	29.97p:	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	23.98p:	1/24, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	50p/50i:	1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
	25p:	1/25, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
同步扫描	59.94 Hz:60.15 Hz 至 642.21 Hz 50 Hz:50.15 Hz 至 535.71 Hz	
伽玛	HD, SD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE3 0.30 至 0.75 (手动设置)	
白平衡	AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAR(2000K 至 15000K)	
色度调整	关, -99 % 至 40 %	
场景文件	场景 1, 场景 2, 场景 3, 场景 4	
输出格式	1080/50p, 1080/50i, 1080/25p ^{*3} , 1080/25PsF, 720/50p, 576/50p(i) ^{*4} , 1080/59.94p, 1080/29.97p ^{*3} , 1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 480/59.94p(i) ^{*4}	
同步系统	内部/外部同步 (BB/三电平)	

摄像机/云台控制	<p>IP 连接线缆</p> <ul style="list-style-type: none"> 通过集线器连接时: <p>LAN 线缆*6 (类别 5e 或更高, 直连线缆), 最长 100 米</p> <ul style="list-style-type: none"> 未使用集线器时 <p>LAN 线缆*6 (类别 5 或更高, 交叉线缆) 最长 100 米</p>
	<p>RP 连接线缆</p> <p>LAN 线缆*6 (类别 5 或更高, 直连线缆), 最长 1000 米</p> <p>RS-422A, AW 系列协议</p>
云台操作速度	0.08° /秒 至 60° /秒
水平旋转范围	±175°
俯仰旋转范围*7	- 30° 至 210°
静音	低于 NC35

附 B: 功放

- 1、开机软启动, 防止开机时箱电网吸收大电流, 干扰其他用电设备
- 2、可选立体声或桥接工作工作模式, 设计有专门桥接输出接口
- 3、立体声: $2 \times 520W/8\Omega$, $2 \times 780W/4\Omega$, $2 \times 930W/2\Omega$
- 4、频率响应: $20Hz \sim 20KHz \pm 0.25dB$
- 5、总谐波失真: $< 0.05\% 8\Omega$
- 6、信噪比: $> 105dB$
- 7、阻尼系数: $> 400 8\Omega (< 1KHz)$

附 C: 前级功放

1. 提供 3 组 5 个话筒输入, 标准 5.1 声道输出, 麦克风输入 1 A/B 采用 15 段 $\pm 15dB$

参量均衡及高低切, 输入 2 采用 7 段 $\pm 15\text{dB}$ 参量均衡及切低使输出声音处理更精细, 展现丰富完美音质。

2. 频率响应 (MSC) $20\text{Hz}\sim 20\text{KHz} \pm 0.5 \text{ dB}$ (MIC) $50\text{Hz}\sim 18\text{KHz} \pm 0.5 \text{ dB}$
3. 信噪比 (MSC MIC) $\geq 102\text{dB}$
4. 输入灵敏度/阻抗 (MSC) $0.220\text{V}/10\text{k}\Omega$ (MIC) $8\text{MV}/4.7\text{k}\Omega$
5. 均衡器带宽 (MSC MIC) $0.011\sim 150\text{ct}$
6. 失真 (MSC) 0.01% $20\text{Hz}\sim 20\text{KHz}$ (MIC) 0.01% $50\text{Hz}\sim 18\text{KHz}$
7. 最大输出 $14\text{VPP}/600\Omega$
8. 均衡器数量 (MSC) 7 段参量均衡 (MIC) 15 段参量均衡
9. 均衡器变调 ± 5 级
10. 均衡器增益 (MSC MIC) $\pm 15\text{dB}$, 步距 $\pm 0.2 \text{ dB}$

附 D: 全频音箱

1. 额定功率 250W
2. 峰值功率 500W
3. 输入阻抗 8Ω
4. 频率响应 $65\text{Hz}\sim 18\text{KHz}$
5. 灵敏度 90dB
6. 传播角度 H 90° x V 50°
7. 箱体结构 多边梯形
8. 插座 $2\times\text{NL4 Speakon}$
9. 尺寸 (宽 x 高 x 深) $255\times 425\times 275(\text{mm})$

附 E: 鹅颈式会议麦克风

使用电压: $12\sim 52\text{V}$ 幻象电源

频率响应 $50\text{Hz}\sim 16\text{KHz}$

阻抗 $100\Omega \pm 20\%$

指向性 心型

灵敏度 $-30\text{dB} \pm 3\text{dB}$

附 F: 反馈抑制器

1. 192KHz 采样频率, 32-bitDSP 处理器, 24-bitA/D 及 D/A 转换。
2. 可通过面板的 bypass/on 按键切换工作模式为直通或抑制。
3. 可一键清除滤波器设置。
4. 输入通道及插座: 2 路 XLR 母卡侬座
5. 输出通道及插座: 2 路 XLR 公卡侬座
6. 输入阻抗: 平衡: $20\text{K}\Omega$
7. 输出阻抗: 平衡: 100Ω
8. 共模拟制比: $>70\text{dB}(1\text{KHz})$
9. 输入范围: $\leq +25\text{dBu}$
10. 频率响应: $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz} (-0.5\text{dB})$
11. 信噪比: $>110\text{dB}$
12. 失真度: $<0.01\%$ OUTPUT=0dBu/1KHz
13. 通道分离度: $>110\text{dB}(1\text{KHz})$
14. 啸叫寻找与抑制方式: 全自动式陷波
15. 信号输入频率响应: $20\text{Hz}-30\text{kHz} \pm 0.5\text{dB}$
16. 滤波器: 独立 24 个每通道
17. 频率分辨率: 0.5Hz
18. 啸叫寻找时间: $0.1-0.5\text{S}$
19. 传声增益: $6-10\text{dB}$ 系统增益: 0dB
20. 处理器: 96KHz 采样频率, 32-bitDSP 处理器, 32-bitA/D 及 D/A 转换
21. 电源: AC110V~240V 50/60Hz

22. 功耗：≤12W

附 G：通信逆变器

采用 CPU 控制，线路简洁可靠。

采用 SPWM 脉宽调制技术，输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯正的正弦波。

内置旁路开关，市电和逆变快速切换

分市电主供型和电池主供型两种

市电主供型：有市电时处于市电输出，市电故障时自动切换到逆变输出。

电池主供型：处于逆变输出，当直流输入故障时，自动切换到市电输出。

在允许开机的状态下切断直流，自动切换到市电旁路，不影响负载供电，方便对蓄电池进行维护或更换。

电池电压过高或过低，逆变电源自动关闭输出，如电池电压恢复正常，电源自动恢复输出。

负载过大，逆变电源关闭输出，消除过载之后 50S，电源自动恢复输出，此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站。

支持通讯功能，提供 RS232 接口（PIN2，3，5），利用监控软件实时了解电源工作情况。

提供 2 组无源干接点，分别用于直流输入故障（DB9，PIN6、7），和交流输入故障告警（DB9，PIN8、9）。

支持无直流开机功能，可以在只有市电的状态下运行，此项功能允许逆变电源先期投入使用，然后再安装电池。

附 H：直流分配柜

整流模块采用有源功率因数补偿技术，功率因数数值达 0.99。

交流输入电压正常工作范围宽至 90~290V。

整流模块采用全桥软开关技术，效率最高可达 92% 以上。

完善的电池管理。有负载下电和电池低电压保护 (LVLD+LVBD) 及二次下电功能, 能实现温度补偿、自动均浮充控制、自动调压、电池容量计算、在线电池测试等功能。

整流模块采用无损伤热插拔技术, 即插即用, 更换时间小于 1min。

网络化设计, 提供多种通信接口 (如: RS485、干接点), 组网灵活, 可实限本地和远程监控, 无人值守。

完善的交、直流侧防雷设计, 适应多雷暴地区。

完备的故障保护、故障告警功能。

全正面的操作和维护, 可以靠墙安装, 有效节约空间。

超低辐射。采用先进的电磁兼容设计, 整流模块满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》(中华人民共和国通信行业标准 YD/T983) 中对传导和辐射干扰的要求。

安全可靠。系统设计全面符合安全标准 EN60950 和 GB4943

详细参数:

输入					
参数	最小	典型	最大	单位	注释
额定工作电压范围		110/220		Vac	
输入电压范围	90	220	290	Vac	三相五线输入相对相 380V/ 相对零线 220VAC
输入频率	43	50	67	Hz	
电池输入	43	53	58	Vdc	蓄电池组的正、负极与整流模块的直流输出并联 (极性一致)
输出					
输出电压范围	42	53.5	58	Vdc	输入170~285VAC, 当输入电压低于 170Vac 时, 按降额方式输出
输出电流范围 (最大电流)	0		600	A	

稳压精度			±1	%	
负载调整率			±1	%	
源调整率			±1	%	
均流度			±5	%	
电池输出			400A*2		
纹波(峰-峰值)			200	mv	在额定输入/输出, 加并 0.1uF 薄膜电容和 10uF 高频电解电容各一个, 带宽为 20MHz 测量.
输出效率	91	93		%	220Vac 输入

附 I：通信专业空调

空调功能：

停电再启动机能

遇到停电的场合，无论多久，一旦电力恢复，空调机即以停电前模式自动恢复运转。

电压变动对应机能

+10%到-22%范围内正常运转，当电压抵于-22%时，空调自动保护停机，当电压恢复到-22%以上时，自动恢复运转。

室外机耐腐蚀处理

耐腐蚀处理热交换翅片，抵御酸雨、盐份的侵蚀，延长机器寿命。

长配管设计

冷煤配管长度可达 50m, 高低差可达 30m, 减少了建筑物的规模及形状对空调安装制约。

全年制冷

室外温度即使降到-5℃，也可正常制冷运转。

长效过滤网

采用长效过滤网设计，扩大集尘面积，折叠式机构设计使风面难以附着尘埃，只需每年清洗一次，大大减少了无人值守机站的日常维护量（尘埃浓度基准为 0.15mg/m³，空气污染严重时清洁周期将随之缩短）

远程监控

空调通过改造，选配监控系统软件，先进的远距离监控技术，可把空调的运转状况传送到远端的用户监控中心，用户不仅可以实现对空调的远距离监视，还可实现空调的远距离控制操作。

空调参数:

室内机		
电源		三相 380V, 50Hz
制冷量	Kw	7.5
制热量	Kw	8.0
尺寸(H×W×D)	mm	1850×600×350
送风量(强/弱)	m ³ /min	18/14
运转音(强/弱)	dB(A)	41/36
重量	kg	48
室外机	室外机	
电源		三相 380V, 50Hz
尺寸(H×W×D)	mm	990×940×320
冷媒配管长度	m	50
运转音(强/弱)	dB(A)	52/50(H/L)
重量	kg	86

附 J: PCM 光端机**集中式 PCM 技术指标****工作环境:**

温度:	0-40℃
湿度:	≤90% (25℃)
输入电压:	-48V
允许电压波动:	-36V~-72V

光纤链路接口:

比特率:	16.384Mb/s ± 50ppm
发送光功率:	> -5dB (长距离) 或 > -12dB (短距离)
接收灵敏度:	> -36dB
连接器:	双纤/SC

E1 链路接口:

符合 ITU-T G. 703、G. 704、G. 712 建议;	
比特率:	2048Kbps ± 50ppm
码型:	HDB3
接口阻抗:	75Ω 非平衡或 120Ω 平衡
连接器:	CC4 或 RJ45

用户及环路接口:

阻 抗:	$200\Omega + 680\Omega \parallel 0.1\mu F$
插入损耗:	$-3 \pm 0.75\text{dB}$
频率特性:	300~3400Hz (-0.6~+3dB)
衡重杂音:	≤ -63.7dBmop
串音衰耗:	≤ -65dB
环 阻:	≤ 1800Ω

PCM 集中监控系统技术指标

可对全网设备进行统一监控与管理

可实时监控光纤线路质量

可实时监控双路光纤保护状态

可对全网设备进行语音话路测试（内线测试），用户线路测试（外线测试），远程门禁状态测试及远程控制门禁等

支持话路特性测试，可测量到两端 PCM 设备自身故障，具体哪路电话发生故障，并确定故障原因，如：本端收铃故障、远端收铃故障、远端闭环故障、本端闭环故障、下行收音故障、上行收音故障、挂机直传故障、用户忙，请稍后再次测试等故障

支持用户线缆测试功能，可测量到远端 PCM 到电话机之间的音频线缆及电话机质量问题，能精确判断到：他混、自混/短路、用户摘机、地气、绝缘不良、话机漏电、局内/局外断线等故障

可人性化修改外线测试精度的参数值，默认值、经验值互补，提高测试结果的准确率

可人性化设置测试对象，通过电话号码、用户姓名、单位名称或自定义标签选择测试对象

支持人性化设置测试时间，支持立即在线测试或定时测试，可预设一个测试时间，在预设时间测试某些对象

可人性化预设多种测试方案，在任何指定时间测试某些对象，系统会自动进行测试，预设的方案单次或重复测试

支持查询内线、外线测试记录，按要救筛选查看及打印、删除记录

支持设置蜂鸣告警

支持远程门禁控制数据接入，实现远程门禁集中监控

支持远程开关电源监测数据接入，实现远程电源集中监控

远端站系统功能

远端站采用标准 19 " 台式 PCM 接入设备，需能支持 1-15 路及以上电话任意接入，支持 1 路及以上以太网数据

支持双电源输入，1+1 保护

支持一光一电 1+1 保护

统一集成光纤链路口、E1 链路接口、语音口、数据口、以太网口

电话业务支持内线测试、外线测试

各模块相互独立, 互不影响

台式 PCM 技术指标

工作环境:

温度: 0-40°C

湿度: $\leq 90\%$ (25°C)

输入电压: -48V 或 220V

允许电压波动: -36V~-72V

光纤链路接口:

比特率: 16.384Mb/s $\pm 50\text{ppm}$

发送光功率: $> -5\text{dB}$ (长距离) 或 $> -12\text{dB}$ (短距离)

接收灵敏度: $> -36\text{dB}$

连接器: 双纤/FC (选配 SC 或单纤)

E1 链路接口:

符合 ITU-T G. 703、G. 704、G. 712 建议;

比特率: 2048Kbps $\pm 50\text{ppm}$

码型: HDB3

接口阻抗: 75 Ω 非平衡或 120 Ω 平衡

连接器: CC4 或 RJ45

用户及环路接口:

阻 抗: 200 Ω +680 Ω || 0.1 μ F

插入损耗: $-3 \pm 0.75\text{dB}$

频率特性: 300~3400Hz ($-0.6 \sim +3\text{dB}$)

衡重杂音: $\leq -63.7\text{dBmop}$

串音衰耗： $\leq -65\text{dB}$

环 阻： $\leq 1800\Omega$

附 K：PCM 机柜

配置：600(宽)*600(深)*2200mm

颜色：国际深灰

前、后网孔门

4 个机顶散热风扇

3 块固定层板

1 条接地铜条

50 套安装螺丝

1 个五位电源插座

1 套双路直流电源分配箱（每路输入 32A，输出 4*16A+4*10A）

1 套保安密码锁