

区政务服务中心一二层大厅及室外导示系统建设项目招 标公告

一、概况

1、项目名称：区政务服务中心一二层大厅及室外导示系统建设项目

2、采购编号：BRF2018-140ZC

3、采购品目：A9999

4、采购方式：公开 招标

选择本采购方式的原因：适用《中华人民共和国政府采购法》

5、预算金额：303.4353 万元

预算批复文号：顺财行〔2018〕85号

6、最高限价：303.4353 万元

7、采购人及联系方式：

采购人：北京市顺义区政务服务管理办公室

地址：顺义区府前西街6号

联系人：解先生

联系方式：010-61426453

8、采购代理机构及联系方式：

采购代理机构：北京博睿丰工程咨询有限公司

地址：北京市顺义区府前东街北侧（机关）

联系人：赵毛鹅、金文玲

联系电话：010-69447868

E-mail：boruifeng999@163.com

9、采购项目联系人姓名和电话：

联系人姓名：解先生

电话：010-61426453

10、采购需求：

10.1 实现的功能或者目标：通过本次采购，完成区政务服务中心一二层大厅及室外导示系统建设项目工作。

10.2 采购货物名称、规格及数量见下表：

序号	货物名称	规格	单位	数量	材料工艺	是否允许采购进口产品
1	大楼户外景墙立体字	4800mm*510mm*30mm	套	1	3MM316 不锈钢激光切割成型立体字，1.5MM316 不锈钢围边焊接，不锈钢面板拉丝工艺，直径 8MM316 不锈钢螺杆焊接，氟碳漆喷涂[中国红：COM100Y100K10/PANTONE186 C]，LED 景观地灯外打光，立墙安装，墙面开孔，立体字与墙面架空，8MM316 不锈钢螺杆与墙面固定密封胶，LED 景观地灯外打光。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
★2	建筑形象标识（南立面楼体外立面大字标识）	24000mm*2660mm*200mm	套	1	面盖：3MM3004 铝板激光切割成型立体字，3MM3004 铝板围边焊接，侧边 4.2MM 直径开孔沉头，面板直径 9MM 激光冲孔，25MM 孔距，BI01SA-W4F-765 灯珠嵌入[直径 9MM]，灯珠总数量约 30335 枚，中文字用电功率约 1635W，英文字用电功率约 552W，总用电功率约 2187W；面盖顶部 3MM3004 铝板切割吊耳连接件焊接，直径 18MM 开孔；底盖：3MM3004 铝板激光切割成型，3MM3004 铝板围边焊接，底板 18MM 直径开孔，底盖内部 3MM3004 铝通[40X40MM 管径]龙骨结构焊接，底板侧边 4.2MM 直径开孔与面板侧边孔位对应；总体：面盖底盒氟碳漆喷涂，中国红：COM100Y100K10/PANTONE186 C；外置变压器，变压器数量：400W2 台、300W3 台、260W2 台；外置 600X400MM 配电箱 2 台；内置变压器、空气开关、定时钟。贴墙安装，底板与墙面直径 M16 膨胀螺栓固定，面板与底盒 M4 自攻螺丝固定，面板扣耳与墙面 16MM 膨胀螺栓固定，立体字边缘封玻璃胶，螺栓防锈漆处理。室内配电器引线出外墙与立体字主线连接。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
3	主入口门号标识（东、西、南、北立面楼体外大字标识）	1200*1600*100MM/字，3400*1700*100MM/套	套	4	面盖：3MM3004 铝板激光切割立体字，3MM3004 铝板围边焊接面盖[侧面直径 4.2MM 开孔沉头]，底板：3MM3004 铝板激光切割底板围边焊接底盒[侧面 4.2MM 开孔沉头]，内部 3MM3004 铝管[30X30MM 管径]龙骨结构，总体：氟碳漆喷涂，颜色：哑光白；英文：1.5MM316 不锈钢激光切割立体字围边焊接[侧面直径 4.2MM 开孔沉头]，20MM 高密度聚氯乙烯[PVC]数控雕刻底板，侧面打磨批灰，氟碳漆喷涂，颜色：哑光白。玻璃幕墙贴墙安装，幕墙清洁。中文字：底盒安装：结构胶、单组份云石胶、双组份云石胶、3M 高强度海绵胶配合施工与幕墙固定，底盒安装稳固后安装面盖，面盖与底盒 M4 自攻螺丝固定，边缘与螺栓封玻璃胶防水处理，英文字：20MM 高密度聚氯乙烯[PVC]底板热熔胶临时固定，玻璃胶加固与幕墙粘接，面盖与底板 M4 自攻螺丝固定；室内幕墙：白色即时贴雕刻粘贴[反刻]（含安装、运输、辅助材料等费用）	否

4	次入口门号标识(东、西、南、北立面楼体各门号排序)	670*500*60MM/文字, 550*500*60MM/大数字, 250*500*60MM/小数字, 1300*500*60MM/套	套	21	面盖: 3MM3004 铝板激光切割立体字, 3MM3004 铝板围边焊接面盖[侧面直径 4.2MM 开孔沉头], 底板: 3MM3004 铝板激光切割底板围边焊接底盒[侧面 4.2MM 开孔沉头], 内部 3MM3004 铝管[30X30MM 管径]龙骨结构, 总体: 氟碳漆喷涂, 颜色: 哑光白。玻璃幕墙贴墙安装, 幕墙清洁。底盒安装: 结构胶、单组份云石胶、双组份云石胶、3M 高强度海绵胶配合施工与幕墙固定, 底盒安装稳固后安装面盖, 面盖与底盒 M4 自攻螺丝固定, 边缘与螺栓封玻璃胶防水处理; 室内幕墙: 白色即时贴雕刻粘贴[反刻]。(含安装、运输、辅助材料等费用)	否
5	户外主入口处座式总平面索引图(东、西、南、北四个主入口处)	7250mm(长)*3050mm(总高)*1100mm	座	4	小座: 主体面板: 3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型, 主体内部: 3MM316 不锈钢方管[40X40MM 管径、20X20MM 管径]龙骨结构焊接, 主体底部内置 15MM 钢板连接件; 可更换面板: 1.5MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型, 3MM316 不锈钢方管[20X20MM 管径]龙骨结构, 内置 50MMX10MMX10MM 强力磁石; 主体内部与可更换面板接触面内置 1.5MM 镀锌板折弯焊接底盒, 可更换磁吸面板吸入镀锌板底盒内; 大座: 主体面板: 3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型, 主体内部: 3MM316 不锈钢方管[40X40MM 管径、20X20MM 管径]龙骨结构焊接, 立柱: 主体面板: 3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型, 主体内部: 3MM316 不锈钢管[80X80MM 方通、40X80MM 扁通]龙骨结构焊接; 总体: 外部面板氟碳漆喷涂, 颜色: 哑光钛金深灰、生态绿 PANTONE802U; 立体字: 5MM316 不锈钢氮气切割, 氟碳漆喷涂[生态绿 PANTONE802U], 其他文字内容丝网印刷[深灰油墨, 需出胶片, 印刷边界清晰无毛边, 颜色厚实不透底]; 飞线图案: 三色丝网印刷[白色、生态绿 PANTONE802U、天空蓝 PANTONE628U, 需出胶片, 印刷边界清晰无毛边, 颜色厚实不透底]; 预埋件: 15MM 钢板激光切割成型, 直径 20MM 激光孔, 直径 16MM 螺杆焊接; 主体下部开检修门。预埋安装, 预埋钢板件与地面楼板膨胀螺栓固定, 水泥砂浆填充地砖恢复, 打开检修门, 主体底部钢板与预埋件螺杆连接螺母固定。(含安装、运输、辅助材料等费用)	否

6	南门大厅室内座式总平面索引图	6250mm(长)*3050mm(总高)*1100mm	个	1	<p>小座：主体面板：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，主体内部：3MM316 不锈钢方管[40X40MM 管径、20X20MM 管径]龙骨结构焊接，主体底部内置 15MM 钢板连接件；可更换面板：1.5MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，3MM316 不锈钢方管[20X20MM 管径]龙骨结构，内置 50MMX10MMX10MM 强力磁石；主体内部与可更换面板接触面内置 1.5MM 镀锌板折弯焊接底盒，可更换磁吸面板吸入镀锌板底盒内；大座：主体面板：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，主体两侧：10MM316 不锈钢板激光切割成型，主体内部：3MM316 不锈钢方管[40X40MM 管径、20X20MM 管径]龙骨结构焊接，内置 65 寸 LED 大屏多媒体触控一体机，分辨率 1920*1080，机身尺寸 1501*875*104mm，功率 160W，多媒体机背后置 3MM316 不锈钢方管[40X40MM 管径]焊接骨架背托，背托与两侧 10MM 不锈钢板螺丝固定，不锈钢与多媒体机接触面均粘接 5MM 橡胶垫，主体底部内置 15MM 钢板连接件，300W 变压器一台，主体背部可拆卸检修舱门，开散热孔，多媒体机可取出；立柱：主体面板：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，主体内部：3MM316 不锈钢管[80X80MM 方通、40X80MM 扁通]龙骨结构焊接；总体：外部面板氟碳漆喷涂，颜色：哑光白、生态绿 PANTONE802U；立体字：5MM316 不锈钢氮气切割，竖拉丝电镀钛金深灰，其他文字内容丝网印刷[深灰油墨，需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]；飞线图案：三色丝网印刷[生态绿 PANTONE802U、天空蓝 PANTONE628U、科技蓝 PANTONE2728U，需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]；预埋件：15MM 钢板激光切割成型，直径 20MM 激光孔，直径 16MM 螺杆焊接；主体下部开检修门。预埋安装，预埋钢板件与地面楼板膨胀螺栓固定，水泥砂浆填充地砖恢复，打开检修门，主体底部钢板与预埋件螺杆连接螺母固定，预留 2.5 平方 3 芯电缆线与内置 300W 变压器连接。（含安装、运输、辅助材料等费用）</p>	否
---	----------------	-----------------------------	---	---	---	---

7	西门、东门室内主入口座式索引	3050mm(总高)*2000mm(长)*1100mm	套	2	大座：主体面板：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，主体内部：3MM316 不锈钢方管[40X40MM 管径、20X20MM 管径]龙骨结构焊接，可更换面板： 1. 5MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，3MM316 不锈钢方管[20X20MM 管径]龙骨结构，内置 50MMX10MMX10MM 强力磁石；主体内部与可更换面板接触面内置 1.5MM 镀锌板折弯焊接底盒，可更换磁吸面板吸入镀锌板底盒内；主体底部内置 15MM 钢板连接件，立柱：主体面板：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，主体内部：3MM316 不锈钢管[80X80MM 方通、40X80MM 扁通]龙骨结构焊接；总体：外部面板氟碳漆喷涂，颜色：哑光白、生态绿 PANTONE802U；立体字：5MM316 不锈钢氮气切割，竖拉丝电镀钛金深灰，其他文字内容丝网印刷[深灰油墨，需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]；飞线图案：三色丝网印刷[生态绿 PANTONE802U、天空蓝 PANTONE628U、科技蓝 PANTONE2728U，需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]；布局地图：3MM316 不锈钢激光切割造型，氟碳漆喷涂，内容丝网印刷。预埋件：15MM 钢板激光切割成型，直径 20MM 激光孔，直径 16MM 螺杆焊接；主体下部开检修门。预埋安装，预埋钢板件与地面楼板膨胀螺栓固定，水泥砂浆填充地砖恢复，打开检修门，主体底部钢板与预埋件螺杆链接螺母固定（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
8	一、二层大厅公共区域多导向悬吊标识	3000mm*380mm*100mm	块	57	3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，内部：3MM316 不锈钢扁管[50X100MM]龙骨结构焊接，吊具：直径 8MM316 不锈钢螺杆配件，直径 25MM316 不锈钢圆管配件，3MM316 不锈钢激光切割折弯 U 型顶部安装连接件；喷涂：氟碳漆喷涂[哑光白]；立体字：5MM316 不锈钢氮气切割，竖拉丝电镀钛金深灰，其他文字内容丝网印刷；飞线图案：三色丝网印刷[生态绿 PANTONE802U、天空蓝 PANTONE628U、科技蓝 PANTONE2728U，需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]；悬吊安装，3MM316 不锈钢 U 型连接件与天花顶板膨胀螺栓固定，直径 8MM316 不锈钢螺杆与 U 型连接件固定，吸音板吊顶开孔，螺杆外套直径 25MM316 不锈钢圆管与悬吊牌面顶部螺帽固定。 (含安装、运输、辅助材料等费用)	否
9	一、二层夹层公共区域多导向悬吊标识	2200mm*250mm	块	30	3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，内部：3MM316 不锈钢扁管[40X80MM]、3MM316 不锈钢方管[20X20MM]龙骨结构焊接，吊具：直径 8MM316 不锈钢螺杆配件，直径 15MM316 不锈钢圆管配件，3MM316 不锈钢激光切割折弯 U 型顶部安装连接件；喷涂：氟碳漆喷涂[哑光白]；立体字：5MM316 不锈钢氮气切割，竖拉丝电镀钛金深灰，其他文字内容丝网印刷；飞线图案：三色丝网印刷[生态绿 PANTONE802U、天空蓝 PANTONE628U、科技蓝 PANTONE2728U，需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]，15+15MM 彩色半透亚克力嵌入；悬吊安装，3MM316 不锈钢 U 型连接件与天花顶板膨胀螺栓固定，直径 8MM316 不锈钢螺杆与 U 型连接件固定，吸音板吊顶开孔，螺杆外套直径 15MM316 不锈钢圆管与悬吊牌面顶部螺帽固定。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否

10	室内各功能区域门头标识	1500mm*200mm*60mm	块	15	<p>面板/底板/侧边：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型[直角边刨槽处理,刨槽深度 2MM,面板平整,直角边流畅笔直,无焊缝焊点],内部：3MM316 不锈钢方管[40X40MM 管径]龙骨骨架焊接,底部龙骨与底板激光开葫芦孔直径 20MM,面板:高级氟碳漆喷涂,颜色:哑光白色,漆面厚实面板喷涂均匀不透底不堆积;立体字:3MM316 不锈钢氮气切割,立体字边缘打磨平整,表面竖拉丝工艺处理,电镀钛金深灰,飞线图案丝网印刷[共三色、需出胶片,印刷边界清晰无毛边,颜色厚实不透底],局部:10+10MM 彩色半透亚克力激光切割成型粘接,亚克力侧边打磨平整抛光处理。贴墙安装,底板 3M 高强度海绵胶打底,玻璃胶加固,底板葫芦孔与墙面 M12 膨胀螺栓干挂固定。(含安装、运输、辅助材料等费用)</p>	否
11	夹层公共区域墙面导向标识	1500mm*420mm*40mm	块	30	<p>面板/底板/侧边：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型[直角边刨槽处理,刨槽深度 2MM,面板平整,直角边流畅笔直,无焊缝焊点],可更换面板:共两块,1.5MM316 不锈钢折弯焊接成型[双面盒,内置 50X10X10MM 强力磁石]内部：3MM316 不锈钢方管[40X40MM 管径/20X20MM 管径]龙骨骨架焊接,底部龙骨与底板激光开葫芦孔直径 20MM,可更换磁吸面板处底部框架内置 1.5MM 镀锌板折弯底盒[单面盒/磁吸使用];面板:高级氟碳漆喷涂,颜色:哑光白色,漆面厚实面板喷涂均匀不透底不堆积;立体字:5MM316 不锈钢氮气切割,立体字边缘打磨平整,表面竖拉丝工艺处理,电镀钛金深灰,其余文字内容丝网印刷[需出胶片,印刷边界清晰无毛边,颜色厚实不透底],背板亚克力:10+10MM 彩色半透亚克力激光切割成型镶嵌,亚克力侧边打磨平整抛光处理。贴墙安装,底板 3M 高强度海绵胶打底,玻璃胶加固,底板葫芦孔与墙面 M12 膨胀螺栓干挂固定。(含安装、运输、辅助材料等费用)</p>	否
12	电梯厅楼层索引(一层、一层夹层、二层、二层夹层电梯厅墙面)	2500mm*795mm*100mm	块	64	<p>面板/底板/侧边：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型[直角边刨槽处理,刨槽深度 2MM,面板平整,直角边流畅笔直,无焊缝焊点],可更换面板:共四块,1.5MM316 不锈钢折弯焊接成型[双面盒,内置 50X10X10MM 强力磁石]内部：3MM316 不锈钢方管[80X80MM/40X40MM 管径]、3MM316 不锈钢扁管[20X40MM]龙骨骨架焊接,底部龙骨与底板激光开葫芦孔直径 20MM,可更换磁吸面板处底部框架内置 2.0MM 镀锌板折弯底盒[单面盒/磁吸使用];面板:高级氟碳漆喷涂,颜色:哑光白、生态绿 PANTONE802U、科技蓝 PANTONE2728U,漆面厚实面板喷涂均匀不透底不堆积;立体字:5MM316 不锈钢氮气切割,立体字边缘打磨平整,表面竖拉丝工艺处理,电镀钛金深灰,其余文字内容丝网印刷[需出胶片,印刷边界清晰无毛边,颜色厚实不透底],背板亚克力:10+10MM 彩色半透亚克力激光切割成型镶嵌,亚克力侧边打磨平整抛光处理。贴墙安装,底板 3M 高强度海绵胶打底,玻璃胶加固,底板葫芦孔与墙面 M12 膨胀螺栓干挂固定贴墙安装,底板 3M 高强度海绵胶打底,玻璃胶加固,底板葫芦孔与墙面 M12 膨胀螺栓干挂固定。(含安装、运输、辅助材料等费用)</p>	否

13	电梯轿厢编号标识（一层、一层夹层、二层、二层夹层各电梯厅墙面）	字高： 80mm*5mm	块	152	5MM316 不锈钢氮气激光切割立体字，边缘打磨平整无毛刺，表面电镀拉丝不锈钢钛金黑工艺，电梯轿厢门顶部安装，3M 高强度海绵胶打底，玻璃胶加固。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
14	楼梯编号标识（一层、一层夹层、二层、二层夹层各楼梯间）	500mm*80mm*20mm	块	86	10MM 透明亚克力激光切割成型，氟碳漆喷涂[正喷哑光，白色，亚克力侧边打磨平整抛光处理]，背板5+5MM 有色半透亚克力粘接，亚克力侧边打磨平整抛光处理[绿色、蓝色]，楼梯编号 3MM316 不锈钢氮气切割立体字粘贴[表面电镀竖拉丝钛金深灰处理]，其他文字内容丝网印刷[需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]，贴墙安装，底板3M 高强度海绵胶打底，玻璃胶加固。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
15	楼梯间楼层号标识（一层、一层夹层、二层、二层夹层）	字高 150mm*5mm	块	142	5MM316 不锈钢氮气激光切割立体字，边缘打磨平整无毛刺，表面不锈钢竖拉丝电镀钛金黑工艺，贴墙安装，底板 3M 高强度海绵胶打底，玻璃胶加固。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
16	电扶梯口楼层索引立柱（一层、一层夹层、二层、二层夹层）	2300mm*400mm*60mm	座	6	面板/底板/侧边：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型[直角边刨槽处理，刨槽深度 2MM，面板平整，直角边流畅笔直，无焊缝焊点]，可更换面板：共 2 块，1.5MM316 不锈钢折弯焊接成型[双面盒，内部 20X20MM316 不锈钢方管龙骨、50X10X10MM 强力磁石]内部：3MM316 不锈钢方管[60X60MM/40X40MM/20X20MM 管径]龙骨骨架焊接，可更换磁吸面板处底部框架内置 2.0MM 镀锌板折弯底盒[单面盒/磁吸使用]；面板：高级氟碳漆喷涂，颜色：哑光白，漆面厚实面板喷涂均匀不透底不堆积；立体字：5MM316 不锈钢氮气切割，立体字边缘打磨平整，表面竖拉丝工艺处理，电镀钛金深灰，其余文字内容丝网印刷[需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]，背板亚克力：10+10MM 彩色半透亚克力激光切割成型镶嵌，亚克力侧边打磨平整抛光处理，颜色：哑光白、生态绿 PANTONE802U、科技蓝 PANTONE2728U；预埋件：15MM 钢板激光切割成型，直径 20MM 激光开孔，3MM316 不锈钢折弯焊接 75X75MM 方管与预埋件焊接成型。预埋安装，地面预埋件 M18 膨胀螺栓与楼板固定，水泥砂浆填充，地砖恢复，立柱与预埋件套管链接，牌面侧口自攻螺丝固定。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否

17	中庭环廊多导向立柱（一层、一层夹层、二层、二层夹层）	2500mm*450mm*80mm	座	23	<p>面板/底板/侧边：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型[直角边刨槽处理,刨槽深度 2MM,面板平整,直角边流畅笔直,无焊缝焊点],可更换面板:共 1 块,1.5MM316 不锈钢折弯焊接成型[双面盒,内部 20X20MM316 不锈钢方管龙骨、50X10X10MM 强力磁石]内部:3MM316 不锈钢方管</p> <p>[80X80MM/60X60MM/20X20MM 管径]龙骨骨架焊接,可更换磁吸面板处底部框架内置 2.0MM 镀锌板折弯底盒[单面盒/磁吸使用];面板:高级氟碳漆喷涂,颜色:哑光白,漆面厚实面板喷涂均匀不透底不堆积;立体字:5MM316 不锈钢氮气切割,立体字边缘打磨平整,表面竖拉丝工艺处理,电镀钛金深灰,其余文字内容丝网印刷[需出胶片,印刷边界清晰无毛边,颜色厚实不透底],背板亚克力:10+10MM 彩色半透亚克力激光切割成型镶嵌,亚克力侧边打磨平整抛光处理,颜色:哑光白、生态绿 PANTONE802U、科技蓝 PANTONE2728U;预埋件:15MM 钢板激光切割成型,直径 20MM 激光开孔,3MM316 不锈钢折弯焊接 75X75MM 方管与预埋件焊接成型。预埋安装,地面预埋件 M18 膨胀螺栓与楼板固定,水泥砂浆填充,地砖恢复,立柱与预埋件套管链接,牌面侧口自攻螺丝固定</p> <p>(含安装、运输、辅助材料等费用)</p>	否
18	电扶梯三角提示牌	600mm*150mm*120mm	块	6	<p>3MM3004 铝板切割折弯成型,表面氟碳漆喷涂[钛金深灰],3MM316 不锈钢切割立体字粘贴,立体字边缘打磨平整,氟碳漆喷涂[生态绿 C30M0Y100K0/802U],其他文字内容丝网印刷[需出胶片,印刷边界清晰无毛边,颜色厚实不透底],贴地安装,安装于电扶梯上下行间扶梯头处,底部 3M 高强度海绵胶打底,玻璃胶加固。(含安装、运输、辅助材料等费用)</p>	否
19	科室门牌（一层、一层夹层、二层、二层夹层各功能房间门体）	300mm*165mm*22mm	块	530	<p>底板 10MM 透明亚克力激光切割造型,氟碳漆喷涂[哑光白正喷];中间面板:10MM 透明亚克力激光切割造型,中间面板粘接 3MM 透明亚克力激光切割梯形轨道,氟碳漆喷涂[生态绿 PANTONE802U、科技蓝 PANTONE2728U,正喷,轨道背喷,颜色需与中间面板颜色分色一致],可更换面板:3MM 透明亚克力激光切割造型,3MM 透明亚克力激光切割梯形槽粘贴,氟碳漆喷涂[正喷哑光白,亚克力梯形槽正喷哑光白];可更换磁吸面板:3+3MM 透明亚克力激光切割成型,背置 10X10X2MM 强力磁;工艺:底板与面板间子母槽滑轨链接,可拆卸。使用:取下可磁吸面板,通过滑轨向左推出可更换面板。立体字:门牌编号 3MM316 不锈钢氮气切割立体字粘贴,其他文字内容丝网印刷。所有亚克力侧口需打磨平滑,氟碳漆喷涂厚实均匀,不透底,不堆积。贴墙安装,3M 高强度海绵胶打底,玻璃胶加固(含安装、运输、辅助材料等费用)</p>	否

20	男女卫生间，无障碍卫生间标识（墙面固定）	450mm*130mm*25mm	块	68	底板：10MM 透明亚克力切割造型，氟碳漆喷涂[生态绿 PANTONE802U，正喷]，侧面边条：10+5MM 透明亚克力切割造型，氟碳漆喷涂[生态绿 PANTONE802U，正喷]，面板：10MM 透明亚克力切割造型，氟碳漆喷涂[哑光白，背喷，侧口打磨光滑需喷涂]；立体字：男女标志、中文英文，3MM316 不锈钢激光切割立体字，竖拉丝电镀钛金深灰；飞线图案：三色丝网印刷[生态绿 PANTONE802U、天空蓝 PANTONE628U、科技蓝 PANTONE2728U，需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]；贴墙安装，3M 高强度海绵胶打底，玻璃胶加固。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
21	男女卫生间，无障碍卫生间标识（侧装）	600mm*200mm*40mm	块	22	夹层：3MM316 不锈钢剪板折弯焊接成型，内部 3MM316 不锈钢方管[20X20MM 管径]龙骨焊接，氟碳漆喷涂[哑光生态绿 PANTONE802U、哑光科技蓝 PANTONE2728U]；面层：10+10MM 透明亚克力面板激光切割成型，侧边打磨抛光，氟碳漆喷涂[哑光白正喷]，立体字：卫生间标志 3MM316 不锈钢激光切割立体字粘贴，电镀竖拉丝钛金灰，底盒：3MM316 不锈钢折弯焊接成型 U 型槽，上下封口，9MM 直径沉孔，氟碳漆喷涂[哑光生态绿 PANTONE802U]；其他文字内容丝网印刷[深灰 COMOYOK85]，飞线图案：三色丝网印刷[生态绿 PANTONE802U、天空蓝 PANTONE628U、科技蓝 PANTONE2728U，需出胶片，印刷边界清晰无毛边，颜色厚实不透底]；立墙安装：底盒 U 型槽与墙面自攻螺丝固定，底盒底部玻璃胶加固，牌面插入底盒自攻螺丝上下固定。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
22	房间内消防疏散图（一层、一层夹层、二层、二层夹层各功能房间内）	250mm*200*5mm	块	530	面板：3MM316 不锈钢激光切割成型[电镀哑光银]，底板：5MM 透明亚克力激光切割成型，氟碳漆喷涂[哑光钛金深灰，正喷，深灰 COMOYOK85+少量珍珠粉+哑光剂]；侧口边条：3MM 透明亚克力激光切割成形，侧面打磨抛光，氟碳漆喷涂[生态绿 PANTONE802U，背喷]；立体字：楼层号 3MM316 不锈钢氮气切割立体字，边缘打磨平滑，竖拉丝电镀钛金深灰；图面内容：金属腐蚀填漆。贴墙安装，3M 高强度海绵胶打底，玻璃胶加固。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
23	消防疏散图（大厅、楼梯间、电梯厅、楼道等区域）	600mm*900*15mm	块	97	面板：3MM316 不锈钢激光切割成型[电镀哑光银]，底板：15MM 透明亚克力激光切割成型，氟碳漆喷涂[哑光钛金深灰，正喷，深灰 COMOYOK85+少量珍珠粉+哑光剂]；侧口边条：3MM 透明亚克力激光切割成形，侧面打磨抛光，氟碳漆喷涂[生态绿 PANTONE802U，背喷]；立体字：楼层号 3MM316 不锈钢氮气切割立体字，边缘打磨平滑，竖拉丝电镀钛金深灰；图面内容：金属腐蚀填漆。贴墙安装，3M 高强度海绵胶打底，热熔胶临时固定，玻璃胶加固。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
24	警示提示牌（大厅公共区域）	200mm*200mm	块	800	5+5mm 透明亚克力激光切割造型加工成型，表面氟碳漆喷涂（哑光白、生态绿），图文丝网印刷，贴墙安装，海绵胶打底，玻璃胶加固。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否
25	消火栓、烟井等功能性标识	200mm*90mm	块	800	5+5mm 透明亚克力激光切割造型加工成型，表面氟碳漆喷涂（钛金深灰、生态绿），图文丝网印刷，贴墙安装，海绵胶打底，玻璃胶加固。（含安装、运输、辅助材料等费用）	否

注：★为核心产品

二、投标人的资格要求：

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部条件；
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
2. 具备为本项目提供导示标识货物（含运输及安装）的能力；
3. 连续3个月（2018年7月—2018年9月）依法纳税和缴纳社保资金；
4. 近3年（2015年10月30日—2018年10月29日）参加的政府采购活动没有重大违法事件；
5. 投标人未被收录“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“失信被执行人”、“重大税收违法案件”；
6. 投标人及法定代表人均无行贿犯罪记录
7. 本次招标不接受联合体投标；
8. 资格审查方式：资格后审。

三、获取招标文件的方法：

1. 投标人报名及招标文件发售时间：2018年10月30日—2018年11月05日，工作日9:00-11:00，14:00-16:00（北京时间，下同）；
2. 地点：北京市顺义区幸福东区22号楼龙庭公寓B105；
3. 获取招标文件的方式：现场发售；
4. 招标文件售价：500元/套（售后不退）；
5. 报名须携带资料：

(1) 企业法定代表人身份证明证书或其授权代表授权委托书原件、加盖单位公章的身份证复印件、身份证原件。

四、公告期限

自公告发布之日起5个工作日

五、投标截止时间、开标时间及地点：

1. 投标截止时间：2018 年 11 月 21 日 9 时 0 分；
2. 开标时间：同投标截止时间；
3. 开标地点：北京市顺义区幸福西区 2-2 门市；

六、其它：

1. 采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 扶持中小企业和监狱企业发展：本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采购项目。小型和微型企业、监狱企业生产产品享受 6% 的价格折扣。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）条件的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受同等待遇；

2. 本次招标公告在《北京市政府采购网》、《北京市顺义区政府采购网》上发布。

北京博睿丰工程咨询有限公司

2018 年 10 月 29 日