

泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖

镇

工程

招标控制价

招 标 人： 泗洪县朱湖镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建协工程咨询有限公司

(单位盖章)

2016年08月18日

泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖

镇

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 4325885.53

(大写): 肆佰叁拾贰万伍仟捌佰捌拾伍元伍

角叁分

招 标 人: 泗洪县朱湖镇人民政府
(单位盖章)

江苏建协工程咨询有限
造 价 咨 询 人: 公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: 吴庆珠
(签字或盖章)

编 制 人: 吴庆珠
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 孙素萍
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2016年08月18日

复核时间: 2016年08月18日

泗洪县农村饮水安全巩固提升工程一
朱湖镇 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 4325885.53

（大写）： 肆佰叁拾贰万伍仟捌佰捌拾伍圆伍角叁分

招 标 人： 泗洪县朱湖镇人民政府




造价咨询人：

江苏建协工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
江编建协号：甲150302000409
有效期至：2018年12月31日

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2016年08月18日

复 核 时 间： 2016年08月18日

建设项目招标控制价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇	4325885.53		46010.49	91205.2
	合计	4325885.53		46010.49	91205.2

单项工程招标控制价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方	339671.2		4453.73	4641.09
2	泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网	3986214.33		41556.76	86564.11
合计		4325885.53		46010.49	91205.2

单位工程招标控制价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	289128.57	
1.1	人工费	44144.1	
1.2	材料费	24.9	
1.3	施工机具使用费	236439.11	
1.4	企业管理费	8520.46	
1.5	利润		
2	措施项目费	12240.43	
2.1	单价措施项目费	7786.7	
2.2	总价措施项目费	4453.73	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	4453.73	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4641.09	
5	税金	33661.11	
6	工程造价	339671.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1m以内 3、弃土：堆放边坡	m3	52553	3.01	158184.53		
2	040103001001	回填方	1、回填方	m3	52137	2.42	126171.54		
3	040103002001	余方弃置	1、1、废弃料品种：土 2、运距：由各投标单位 勘察现场，自行考虑	m3	415	11.5	4772.5		
		分部分项合计					289128.57		
1	041106001001	大型机械设备进出 场及安拆		项	1	7786.7	7786.7		
		单价措施合计					7786.7		
合计								296915.27	

综合单价分析表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	52553						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	422.82		2497.5 ₂	87.61		0.42		2.5	0.09	
综合人工工日		小计						0.42		2.5	0.09		
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	52137						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-215	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	422.82		1934.8 ₂	70.73		0.42		1.93	0.07	
综合人工工日		小计						0.42		1.93	0.07		
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								2.42					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	415						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-218	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	422.82		4451.6	146.23		0.42		4.45	0.15	
1-258	自卸汽车运土 自卸汽车(4t以内)运距1km以内	1000m3	0.001		64.32	6232.2 ₁	186.97			0.06	6.23	0.19	
综合人工工日		小计						0.42	0.06	10.68	0.33		

0.0049工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						11.5			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	水			m3	0.012	5.36	0.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	0.06	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运 输费用	次	1	1068	987.9	2239.3 4			1068	987.9	2239.3 4		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外 运输费用	次	1	534	863.26	2094.2			534	863.26	2094.2		
综合人工工日				小计					1602	1851.1 6	4333.5 4		
18工日				未计价材料费									
清单项目综合单价						7786.7							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	沥青枕木			m3	0.16	1181.2 7	189						
	镀锌铁丝8~12#			kg	10	5.15	51.5						
	草袋子			只	20	0.86	17.2						
	橡胶板 δ 3~5			m2	0.78	46.31	36.12						
	其他材料费					--	1557.34	--					
	材料费小计					--	1851.16	--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4453.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.5	4453.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计						4453.73		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4641.09		4641.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	301369	1.3	3917.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	301369	0.24	723.29
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	301369		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	306010.09	11	33661.11
合计					38302.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—土方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3448495.4	
1.1	人工费	395200.02	
1.2	材料费	2515505.36	
1.3	施工机具使用费	413352.34	
1.4	企业管理费	101347.73	
1.5	利润	23089.95	
2	措施项目费	56124.57	
2.1	单价措施项目费	14567.81	
2.2	总价措施项目费	41556.76	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	41556.76	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	86564.11	
5	税金	395030.25	
6	工程造价	3986214.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	040501004024	塑料管道购置、铺设(dn200)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力0.8Mpa 2、管材规格：dn200 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接	m	798	81.61	65124.78	
2	040501004004	塑料管道购置、铺设(dn160)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力0.8Mpa 2、管材规格：dn160 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接	m	8517	57.59	490494.03	
3	040501004013	塑料管道购置、铺设(dn110)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力0.8Mpa 2、管材规格：dn110 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接	m	981	29.83	29263.23	
4	040501004005	塑料管道购置、铺设(dn90)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力0.8Mpa 2、管材规格：dn90 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接	m	7701	20.36	156792.36	
5	040501004006	塑料管道购置、铺设(dn75)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.0Mpa 2、管材规格：dn75 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接	m	3838	17.83	68431.54	
6	040501004014	塑料管道购置、铺设(dn63)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力0.8Mpa 2、管材规格：dn63 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接	m	12045	13.02	156825.9	
7	040501004015	塑料管道购置、铺设(dn50)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.6Mpa 2、管材规格：dn50 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔承插连接	m	30583	11.08	338859.64	
8	040501004016	塑料管道购置、铺设(dn32)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.6Mpa 2、管材规格：dn32 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔承插连接	m	42679	5.03	214675.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501004017	塑料管道购置、铺设 (dn20)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.6Mpa 2、管材规格：dn20 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔承插连接	m	38270	2.99	114427.3	
10	040501004023	塑料管道水压试验 \消毒冲洗	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力0.8\1.6Mpa 2、水压试验 3、消毒冲洗	项	1	70000	70000	
		分部小计					1704894.15	
		拖管施工						
11	040501004010	塑料管道购置、铺设 (dn160拖拉管)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.25Mpa 2、管材规格：dn160 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接 5、铺设方式：拖拉施工	m	926	219.84	203571.84	
12	040501004018	塑料管道购置、铺设 (dn110拖拉管)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.25Mpa 2、管材规格：dn110 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接 5、铺设方式：拖拉施工	m	116	192.6	22341.6	
13	040501004012	塑料管道购置、铺设 (dn90拖拉管)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.25Mpa 2、管材规格：dn90 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接 5、铺设方式：拖拉施工	m	735	184.14	135342.9	
14	040501004020	塑料管道购置、铺设 (dn75拖拉管)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.25Mpa 2、管材规格：dn75 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接 5、铺设方式：拖拉施工	m	65	181.69	11809.85	
15	040501004019	塑料管道购置、铺设 (dn63拖拉管)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.6Mpa 2、管材规格：dn63 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接 5、铺设方式：拖拉施工 6、水压试验 7、消毒冲洗	m	306	178.83	54721.98	
16	040501004021	塑料管道购置、铺设 (dn50拖拉管)	1、管道材料名称：PE100级给水管，公称压力1.6Mpa 2、管材规格：dn50 3、埋设深度：详见施工图 4、接口形式：热熔对接 5、铺设方式：拖拉施工	m	154	176.9	27242.6	
17	040501004025	水泥地坪修复	1、水泥地坪修复	项	1	70000	70000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					525030.77	
		阀门						
18	040502005017	阀门购置、安装 (DN200暗杆楔式闸阀)	1、阀门型号：SZ45T-10暗杆楔式闸阀 2、阀体、阀盖、手轮、压盖材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN200 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	1	1070.32	1070.32	
19	040502005004	阀门购置、安装 (DN150暗杆楔式闸阀)	1、阀门型号：SZ45T-10暗杆楔式闸阀 2、阀体、阀盖、手轮、压盖材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN150 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	6	734.78	4408.68	
20	040502005011	阀门购置、安装 (DN100暗杆楔式闸阀)	1、阀门型号：SZ45T-10暗杆楔式闸阀 2、阀体、阀盖、手轮、压盖材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN100 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	3	408.45	1225.35	
21	040502005012	阀门购置、安装 (DN80暗杆楔式闸阀)	1、阀门型号：SZ45T-10暗杆楔式闸阀 2、阀体、阀盖、手轮、压盖材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN80 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	16	346.84	5549.44	
22	040502005008	阀门购置、安装 (DN65暗杆楔式闸阀)	1、阀门型号：SZ45T-10暗杆楔式闸阀 2、阀体、阀盖、排气罩材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN65 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	7	280.8	1965.6	
23	040502005013	阀门购置、安装 (DN50暗杆楔式闸阀)	1、阀门型号：SZ45T-10暗杆楔式闸阀 2、阀体、阀盖、排气罩材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN50 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	25	224.73	5618.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040502005014	阀门购置、安装 (DN40暗杆楔式闸阀)	1、阀门型号：SZ45T-10暗杆楔式闸阀 2、阀体、阀盖、排气罩材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN40 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	44	214.33	9430.52	
25	040502005016	阀门购置、安装 (DN50单口排气阀)	1、阀门型号：KP型快速排气阀 2、阀体、阀盖、排气罩材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN50 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	10	426.75	4267.5	
26	040502005010	阀门购置、安装 (DN50暗杆楔式排泥闸阀)	1、阀门型号：SZ45T-10暗杆楔式排泥闸阀 2、阀体、阀盖、排气罩材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计要求 5、公称直径：DN50 6、含配套法兰片、法兰根购置、安装	个	10	246.75	2467.5	
27	040502002015	钢制限位伸缩节购置、安装(DN200)	1、类型：钢制限位伸缩节 2、材质：钢制Q235B 3、规格：DN200 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	1	489.61	489.61	
28	040502002004	钢制限位伸缩节购置、安装(DN150)	1、类型：钢制限位伸缩节 2、材质：钢制Q235B 3、规格：DN150 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	15	404.12	6061.8	
29	040502002003	钢制限位伸缩节购置、安装(DN100)	1、类型：钢制限位伸缩节 2、材质：钢制Q235B 3、规格：DN100 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	7	276.41	1934.87	
30	040502002012	钢制限位伸缩节购置、安装(DN80)	1、类型：钢制限位伸缩节 2、材质：钢制Q235B 3、规格：DN80 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	16	226.56	3624.96	
31	040502002006	钢制限位伸缩节购置、安装(DN65)	1、类型：钢制限位伸缩节 2、材质：钢制Q235B 3、规格：DN65 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	6	205.22	1231.32	
32	040502002013	钢制限位伸缩节购置、安装(DN50)	1、类型：钢制限位伸缩节 2、材质：钢制Q235B 3、规格：DN50 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	25	165.06	4126.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040502002014	钢制限位伸缩节购置、安装(DN40)	1、类型：钢制限位伸缩节 2、材质：钢制Q235B 3、规格：DN40 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	44	160.06	7042.64	
		分部小计					60514.86	
		阀门井						
34	040504001012	DN40简易方形阀门井	1、检查井名称：简易方形阀门井 2、井的尺寸：700*600mm 3、井的深度：1m以内 4、井身材料：M7.5水泥砂浆，MU7.5砖砌筑	座	44	233.95	10293.8	
35	040504001004	Φ1000砖砌圆形立式阀门井(DN50~DN100)	1、检查井名称：圆形立式阀门井 2、井的尺寸：Φ1000mm 3、井的深度：2.0m以内 4、井身材料：M10水泥砂浆砌筑MU15砖 5、详见施工图：图号SC-FJ-02	座	64	2864.87	183351.68	
36	040504001003	Φ1200砖砌圆形立式阀门井(DN150)	1、检查井名称：圆形立式阀门井 2、井的尺寸：Φ1200mm 3、井的深度：2.0m以内 4、井身材料：M10水泥砂浆砌筑MU15砖 5、详见施工图：图号SC-FJ-02	座	15	3280.96	49214.4	
37	040504001002	Φ1400砖砌圆形立式阀门井(DN200)	1、检查井名称：圆形立式阀门井 2、井的尺寸：Φ1400mm 3、井的深度：2.0m以内 4、井身材料：M10水泥砂浆砌筑MU15砖 5、详见施工图：图号SC-FJ-01-04	座	1	3605.97	3605.97	
38	040504001005	Φ1200砖砌圆形排气阀井	1、检查井名称：圆形排气阀井 2、井的尺寸：Φ1200mm 3、井的深度：2.0m以内 4、井身材料：M10水泥砂浆砌筑MU15砖 5、详见施工图：图号SC-FJ-07	座	10	3533.69	35336.9	
39	040504001007	Φ800砖砌圆形排泥湿井	1、检查井名称：圆形排泥湿井 2、井的尺寸：Φ800mm 3、井的深度：2.0m以内 4、井身材料：M10水泥砂浆砌筑MU15砖 5、详见施工图：图号SC-FJ-10	座	10	2570.15	25701.5	
		分部小计					307504.25	
		水表井						
40	040504001008	DN150室外水表井	1、检查井名称：矩形水表井 2、井的尺寸：2750*1300*1400mm 3、井的深度：1.5m以内	座	4	7952.16	31808.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
41	040504001013	DN100室外水表井	1、检查井名称：矩形水表井 2、井的尺寸：2150*1100*1400mm 3、井的深度：1.5m以内	座	1	5657.81	5657.81		
		分部小计					37466.45		
		区域水表组购置、安装							
42	040502009001	水表组购置、安装(DN150)	1、DN150水表组 2、材质：球墨铸铁 3、每个水表组包含1个普通水表、1个止回阀、1个伸缩节、2个闸阀 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	4	3593.66	14374.64		
43	040502009004	水表组购置、安装(DN100)	1、DN100水表组 2、材质：球墨铸铁 3、每个水表组包含1个普通水表、1个止回阀、1个伸缩节、2个闸阀 4、含配套法兰、法兰根购置、安装	个	1	2169.54	2169.54		
		分部小计					16544.18		
		入户水表组							
44	040502009002	入户水表组购置、安装	1、公称直径：DN15闸阀，铜制 2、材质：DN15智能预付费铜壳水表 3、DN15镀锌水龙头，不锈钢材质 4、水表箱：钢骨架树脂450*250*180MM	个	3827	204.99	784496.73		
		分部小计					784496.73		
		其他工程							
45	040205004001	标志桩	1、材质：C20砼预制 2、规格：100*100*800mm 3、基础：400*400*300mm现浇C20砼 4、标志桩顶面及以下50mm刷红色外墙乳胶漆 5、桩身刻有凹字标志文字“洒洪农饮” 6、详见施工图：SC-FJ-15	个	340	25.05	8517		
46	040205007001	标志牌	标志牌 1、高分子复合材料：120*80MM	个	60	10	600		
47	040502010001	消火栓购置、安装	1、部位：室外地上 2、材质：铸铁 3、型号：SS100/65-1.6 4、含消防栓井砌筑 5、具体做法及工程量详见图集07MS101-6	个	3	532.02	1596.06		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
48	040502005015	阀门购置、安装 (DN100消火栓配套 闸阀)	1、阀门型号：SZ45X-16 DN10C闸阀 2、阀体、阀盖、手轮、 压盖材质：球墨铸铁铜芯 3、连接方式：法兰连接 4、公称压力：需满足设计 要求 5、公称直径：DN100 6、含配套法兰片、法兰 根购置、安装	个	3	443.65	1330.95		
		分部小计					12044.01		
		分部分项合计					3448495.4		
1	041101005001	井字架	钢管 井字架 井深2m以内	座	100	68.87	6887		
2	04B001	补充清单	1、混凝土基础垫层 复合 模板	m2	188.44	40.76	7680.81		
		单价措施合计					14567.81		
合计								3463063.21	

综合单价分析表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

项目编码	040501004024	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn200)	计量单位	m	工程量	798							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-152	塑料管安装 管 外径200mm以内	100m	0.01	382.32	11.15	231.42	36.82		3.82	0.11	2.31	0.37		
综合人工工日		小计						3.82	0.11	2.31	0.37			
0.0478工日		未计价材料费											75	
清单项目综合单价													81.61	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PEdn200 (0.8MPa)				m	1	75	75						
	清洁棉布				kg	0.005	5.15	0.02						
	三氯乙烯				kg		6.31							
	电				kW·h	0.12	0.72	0.09						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	75.11	--					

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn160)	计量单位	m	工程量	8517							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-151	PEdn160 (0.8MP a) 安装 管外径 160mm以内	100m	0.01	313.04	6.68	161.83	115.82	40.7	3.13	0.07	1.62	1.16	0.41	
综合人工工日		小计						3.13	0.07	1.62	1.16	0.41		
0.0391工日		未计价材料费											51.2	
清单项目综合单价													57.59	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PEdn160 (0.8MPa)				m	1	51.2	51.2						
	清洁棉布				kg	0.002	6	0.01						
	三氯乙烯				kg		7.36							
	电				kW·h	0.074	0.72	0.05						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	51.27	--					

项目编码	040501004013	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn110)	计量单位	m	工程量	981						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-150	PEdn110 (0.8MPa) 安装 管外径110mm以内	100m	0.01	256.72	5.13	123.02	110.12	37.97	2.57	0.05	1.23	1.1	0.38
综合人工工日		小计						2.57	0.05	1.23	1.1	0.38	
0.0321工日		未计价材料费						24.5					
清单项目综合单价								29.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE100 dn110 (0.8MPa)			m	1	24.5	24.5						
	清洁棉布			kg	0.002	6	0.01						
	三氯乙烯			kg		7.36							
	电			kW·h	0.055	0.72	0.04						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	24.55	--					

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn90)	计量单位	m	工程量	7701						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-149	PEdn90 (0.8MPa) 安装 管外径90mm以内	100m	0.01	193.68	3.64	80.39	79.48	27.41	1.94	0.04	0.8	0.79	0.27
综合人工工日		小计						1.94	0.04	0.8	0.79	0.27	
0.0242工日		未计价材料费						16.52					
清单项目综合单价								20.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PE100 dn90 (0.8MPa)			m	1.02	16.2	16.52						
	清洁棉布			kg	0.001	6	0.01						
	三氯乙烯			kg		7.36							
	电			kW·h	0.037	0.72	0.03						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	16.56	--					

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn75)	计量单位	m	工程量	3838				
清单综合单价组成明细											
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价				合价			

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-149	PEdn75(1.0MPa) 安装 管外径 90mm以内	100m	0.01	193.68	3.64	80.39	71.66	25.18	1.94	0.04	0.8	0.72	0.25
综合人工工日		小计							1.94	0.04	0.8	0.72	0.25
0.0242工日		未计价材料费							14.08				
清单项目综合单价									17.83				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PEdn75(1.0MPa)					m	1.02	13.8	14.08				
	清洁棉布					kg	0.001	6	0.01				
	三氯乙烯					kg		7.36					
	电					kW·h	0.037	0.72	0.03				
	其他材料费							--	0.01		--		
	材料费小计							--	14.12		--		

项目编码	040501004014	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn63)		计量单位	m	工程量	12045					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-148	PEdn63(1.25MPa) 安装 管外径 63mm以内	100m	0.01	78.48	2.35	49.95	37.24	12.84	0.78	0.02	0.5	0.37	0.13
综合人工工日		小计							0.78	0.02	0.5	0.37	0.13
0.0098工日		未计价材料费							11.22				
清单项目综合单价									13.02				
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	PEdn63(1.25MPa)					m	1.02	11	11.22				
	清洁棉布					kg	0.001	6	0.01				
	三氯乙烯					kg		7.36					
	电					kW·h	0.022	0.72	0.02				
	其他材料费							--			--		
	材料费小计							--	11.24		--		

项目编码	040501004015	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn50)		计量单位	m	工程量	30583					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-148	PEdn50(1.6MPa) 安装 管外径 63mm以内	100m	0.01	78.48	2.35	49.95	37.24	12.84	0.78	0.02	0.5	0.37	0.13

综合人工工日	小计				0.78	0.02	0.5	0.37	0.13	
0.0098工日	未计价材料费				9.28					
清单项目综合单价					11.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PEdn50(1.6MPa)				m	1.02	9.1	9.28		
	清洁棉布				kg	0.001	6	0.01		
	三氯乙烯				kg		7.36			
	电				kW·h	0.022	0.72	0.02		
	其他材料费						--	-0.01	--	
	材料费小计						--	9.3	--	

项目编码	040501004016	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn32)		计量单位	m	工程量	42679						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-147	PEdn32(1.6MPa) 安装管外 径40mm以内	100m	0.01	64.08	1.78	39.51	30.04	10.36	0.64	0.02	0.4	0.3	0.1	
综合人工工日		小计				0.64	0.02	0.4	0.3	0.1				
0.008工日		未计价材料费				3.57								
清单项目综合单价					5.03									
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	PEdn32(1.6MPa)				m	1.02	3.5	3.57						
	清洁棉布				kg	0.001	6							
	三氯乙烯				kg		7.36							
	电				kW·h	0.017	0.72	0.01						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	3.59	--					

项目编码	040501004017	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn20)		计量单位	m	工程量	38270						
清单综合单价组成明细														
定额编 号	定额项目名称	定额单 位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-147	PEdn20(1.6MPa) 安装管外 径40mm以内	100m	0.01	64.08	1.78	39.51	30.04	10.36	0.64	0.02	0.4	0.3	0.1	
综合人工工日		小计				0.64	0.02	0.4	0.3	0.1				
0.008工日		未计价材料费				1.53								
清单项目综合单价					2.99									

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PEdn20(1.6MPa)	m	1.02	1.5	1.53			
	清洁棉布	kg	0.001	6				
	三氯乙烯	kg		7.36				
	电	kW·h	0.017	0.72	0.01			
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	1.55	--	

项目编码	040501004023	项目名称	塑料管道水压试验\消毒冲洗		计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00004	水压试验	项	1		35000					35000				
D00005	消毒冲洗	项	1		35000					35000				
综合人工工日		小计							70000					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								70000						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						--	70000	--					
	材料费小计						--	70000	--					

项目编码	040501004010	项目名称	塑料管道购置、铺设(dn160拖拉管)		计量单位	m	工程量	926					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷设管道 钻机导向孔	10m	0.1	87.04	7.46	699.71	47.21		8.7	0.75	69.97	4.72	
6-1131	水平定向钻进敷设管道 回拖布管 DN300	10m	0.1	67.04	9.25	708.32	46.52		6.7	0.93	70.83	4.65	
综合人工工日		小计							15.41	1.67	140.8	9.37	
0.1926工日		未计价材料费											52.59
清单项目综合单价								219.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	化学泥浆				kg	0.362	1	0.36					
	水				m3	0.312	5.36	1.67					
	dn160(1.25MPa)				m	1.02	51.2	52.22					
	其他材料费						--	0.01	--				

	材料费小计			--	54.27	--	
--	-------	--	--	----	-------	----	--

项目编码	040501004018	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn110拖拉管)	计量单位	m	工程量	116
------	--------------	------	-------------------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷 设管道 钻机导 向孔	10m	0.1	87.04	7.46	699.71	47.21		8.7	0.75	69.97	4.72	
6-1131	水平定向钻进敷 设管道 回拖布 管 DN300	10m	0.1	67.04	9.25	708.32	46.52		6.7	0.93	70.83	4.65	
综合人工工日		小计							15.41	1.67	140.8	9.37	
0.1926工日		未计价材料费							25.35				
清单项目综合单价								192.6					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	化学泥浆			kg	0.362	1	0.36		
	水			m3	0.312	5.36	1.67		
	dn110 (1.25MPa)			m	1.02	24.5	24.99		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	27.03	--	

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn90拖拉管)	计量单位	m	工程量	735
------	--------------	------	------------------------	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷 设管道 钻机导 向孔	10m	0.1	87.04	7.46	699.71	47.21		8.7	0.75	69.97	4.72	
6-1131	水平定向钻进敷 设管道 回拖布 管 DN300	10m	0.1	67.04	9.25	708.32	46.52		6.7	0.93	70.83	4.65	
综合人工工日		小计							15.41	1.67	140.8	9.37	
0.1926工日		未计价材料费							16.89				
清单项目综合单价								184.14					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	化学泥浆			kg	0.362	1	0.36		
	水			m3	0.312	5.36	1.67		
	dn90 (1.25MPa)			m	1.02	16.2	16.52		
	其他材料费					--	0.01	--	
	材料费小计					--	18.57	--	

项目编号	040501004020	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn75拖拉管)		计量单位	m	工程量	65					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷 设管道 钻机导 向孔	10m	0.1	87.04	7.46	699.71	47.21		8.7	0.75	69.97	4.72	
6-1131	水平定向钻进敷 设管道 回拖布 管 DN300	10m	0.1	67.04	9.25	708.32	46.52		6.7	0.93	70.83	4.65	
综合人工工日		小计							15.41	1.67	140.8	9.37	
0.1926工日		未计价材料费							14.44				
清单项目综合单价										181.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	化学泥浆				kg	0.362	1	0.36					
	水				m3	0.312	5.36	1.67					
	dn75 (1.25MPa)				m	1.02	13.8	14.08					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	16.12	--				

项目编号	040501004019	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn63拖拉管)		计量单位	m	工程量	306					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1123	水平定向钻进敷 设管道 钻机导 向孔	10m	0.1	87.04	7.46	699.71	47.21		8.7	0.75	69.97	4.72	
6-1131	水平定向钻进敷 设管道 回拖布 管 DN300	10m	0.1	67.04	9.25	708.32	46.52		6.7	0.93	70.83	4.65	
综合人工工日		小计							15.41	1.67	140.8	9.37	
0.1926工日		未计价材料费							11.58				
清单项目综合单价										178.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	化学泥浆				kg	0.362	1	0.36					
	水				m3	0.312	5.36	1.67					
	dn63 (1.6MPa)				m	1.02	11	11.22					
	其他材料费						--	0.01	--				
	材料费小计						--	13.26	--				

项目编码	040501004021	项目名称	塑料管道购置、铺设 (dn50拖拉管)	计量单位	m	工程量	154							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-1123	水平定向钻进敷 设管道 钻机导 向孔	10m	0.1	87.04	7.46	699.71	47.21		8.7	0.75	69.97	4.72		
6-1131	水平定向钻进敷 设管道 回拖布 管 DN300	10m	0.1	67.04	9.25	708.32	46.52		6.7	0.93	70.83	4.65		
综合人工工日		小计						15.41	1.67	140.8	9.37			
0.1926工日		未计价材料费						9.65						
清单项目综合单价								176.9						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	化学泥浆				kg	0.362	1	0.36						
	水				m3	0.312	5.36	1.67						
	dn50 (1.6MPa)				m	1.02	9.1	9.28						
	其他材料费						--	0.01	--					
	材料费小计						--	11.33	--					

项目编码	040501004025	项目名称	水泥地坪修复	计量单位	项	工程量	1							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00006	水泥地坪修复	项	1		70000					70000				
综合人工工日		小计							70000					
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								70000						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水泥地坪修复				项	1	70000	70000						
	其他材料费						--		--					
	材料费小计						--	70000	--					

项目编码	040502005017	项目名称	阀门购置、安装(DN200暗 杆楔式闸阀)	计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-653	焊接法兰阀门安 装 公称直径 200mm以内	个	1	47.52	6.4		2.85		47.52	6.4		2.85	

7-598	法兰安装 平焊 安装 公称直径 200mm以内	副	1	56.72	20.17	27.6	5.06		56.72	20.17	27.6	5.06	
综合人工工日		小计							104.24	26.57	27.6	7.91	
1.303工日		未计价材料费							904				
清单项目综合单价									1070.32				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN200暗杆楔式闸阀			个	1	830	830						
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6			kg	0.66	19.38	12.79						
	平焊法兰DN200			片	2	37	74						
	氧气			m3	0.448	2.83	1.27						
	乙炔气			kg	0.149	15.44	2.3						
	电焊条			kg	1.14	4.97	5.67						
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3			片	0.123	3.26	0.4						
	角钢			kg	0.2	3.4	0.68						
	棉纱线			kg	0.028	5.57	0.16						
	铅油			kg	0.17	14.58	2.48						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	破布			kg	0.03	6	0.18						
	电			kW·h	0.304	0.72	0.22						
	其他材料费						--	0.02	--				
材料费小计						--	930.57	--					

项目编码	040502005004	项目名称	阀门购置、安装(DN150暗杆楔式闸阀)			计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-652	焊接DN150暗杆楔式闸阀安装 公称直径 150mm以内	个	1	35.68	6.33		13.2	4.64	35.68	6.33		13.2	4.64
7-597	法兰安装 平焊 安装 公称直径 150mm以内	副	1	41.2	14.61	13.52	15.24	5.36	41.2	14.61	13.52	15.24	5.36
综合人工工日		小计							76.88	20.94	13.52	28.44	10
0.961工日		未计价材料费							585				
清单项目综合单价									734.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN150暗杆楔式闸阀			个	1	530	530						
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6			kg	0.56	22.6	12.66						
	平焊法兰DN150			片	2	27.5	55						
	氧气			m3	0.176	3.3	0.58						

乙炔气	kg	0.058	18	1.04		
电焊条	kg	0.515	5.8	2.99		
尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.086	3.8	0.33		
棉纱线	kg	0.021	6.5	0.14		
铅油	kg	0.14	17	2.38		
清油	kg	0.03	16	0.48		
破布	kg	0.03	7	0.21		
电	kW·h	0.183	0.72	0.13		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	605.94	--	

项目编码	040502005011	项目名称	阀门购置、安装(DN100暗杆楔式闸阀)		计量单位	个	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接DN100暗杆楔式闸阀安装 公称直径100mm以内	个	1	28.64	3.84		8.31	2.86	28.64	3.84		8.31	2.86
7-595	法兰安装 平焊 安装 公称直径100mm以内	副	1	29.36	9.5	9.7	11.33	3.91	29.36	9.5	9.7	11.33	3.91
综合人工工日		小计							58	13.34	9.7	19.64	6.77
0.725工日		未计价材料费							301				
清单项目综合单价								408.45					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	DN100暗杆楔式闸阀				个	1	265	265					
	石棉橡胶板中压 $\delta 0.8 \sim 6$				kg	0.34	22.6	7.68					
	平焊法兰DN100				片	2	18	36					
	氧气				m3	0.117	3.3	0.39					
	乙炔气				kg	0.039	18	0.7					
	电焊条				kg	0.337	5.8	1.95					
	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$				片	0.054	3.8	0.21					
	棉纱线				kg	0.014	6.5	0.09					
	铅油				kg	0.1	17	1.7					
	清油				kg	0.02	16	0.32					
	破布				kg	0.03	7	0.21					
	电				kW·h	0.126	0.72	0.09					
	其他材料费							--		--			
材料费小计							--	314.34	--				

项目编号	040502005012	项目名称	阀门购置、安装(DN80暗杆楔式闸阀)		计量单位	个	工程量	16					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-649	焊接DN80暗杆楔式闸阀安装 公称直径80mm以内	个	1	19.52	2.94		5.66	1.95	19.52	2.94		5.66	1.95
7-594	法兰安装 平焊安装 公称直径80mm以内	副	1	25.36	7.1	7.49	9.53	3.29	25.36	7.1	7.49	9.53	3.29
综合人工工日		小计							44.88	10.04	7.49	15.19	5.24
0.561工日		未计价材料费							264				
清单项目综合单价										346.84			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	DN80暗杆楔式闸阀				个	1	235	235					
	石棉橡胶板中压 δ0.8~6				kg	0.26	22.6	5.88					
	平焊法兰DN80				片	2	14.5	29					
	氧气				m3	0.079	3.3	0.26					
	乙炔气				kg	0.027	18	0.49					
	电焊条				kg	0.254	5.8	1.47					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.037	3.8	0.14					
	棉纱线				kg	0.012	6.5	0.08					
	铅油				kg	0.07	17	1.19					
	清油				kg	0.02	16	0.32					
	破布				kg	0.02	7	0.14					
	电				kW·h	0.102	0.72	0.07					
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	274.04	--				

项目编号	040502005008	项目名称	阀门购置、安装(DN65暗杆楔式闸阀)		计量单位	个	工程量	7					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-648	焊接DN65暗杆楔式排气闸阀安装 公称直径65mm以内	个	1	19.12	2.03		7.07	2.49	19.12	2.03		7.07	2.49
7-593	法兰安装 平焊安装 公称直径65mm以内	副	1	22.88	5.29	6.48	8.47	2.97	22.88	5.29	6.48	8.47	2.97
综合人工工日		小计							42	7.32	6.48	15.54	5.46
0.525工日		未计价材料费							204				
清单项目综合单价										280.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	DN65暗杆楔式排气闸阀	个	1	180	180			
	石棉橡胶板中压 δ0.8~6	kg	0.18	22.6	4.07			
	平焊法兰DN65	片	2	12	24			
	氧气	m3	0.068	3.3	0.22			
	乙炔气	kg	0.022	18	0.4			
	电焊条	kg	0.216	5.8	1.25			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.03	3.8	0.11			
	棉纱线	kg	0.01	6.5	0.07			
	铅油	kg	0.05	17	0.85			
	清油	kg	0.01	16	0.16			
	破布	kg	0.02	7	0.14			
	电	kW·h	0.089	0.72	0.06			
	其他材料费				--	-0.01	--	
	材料费小计				--	211.32	--	

项目编号	040502005013	项目名称	阀门购置、安装(DN50暗杆楔式闸阀)		计量单位	个	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接DN50暗杆楔式排气闸阀安装公称直径50mm以内	个	1	10.8	1.58		3.13	1.08	10.8	1.58		3.13	1.08
7-592	法兰安装 平焊安装 公称直径50mm以内	副	1	20.56	3.9	5.22	7.48	2.58	20.56	3.9	5.22	7.48	2.58
综合人工工日		小计							31.36	5.48	5.22	10.61	3.66
0.392工日		未计价材料费							168.4				
清单项目综合单价								224.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	DN50暗杆楔式排气闸阀安装	个	1	145	145								
	石棉橡胶板中压 δ0.8~6	kg	0.14	22.6	3.16								
	平焊法兰DN50	片	2	11.7	23.4								
	氧气	m3	0.051	3.3	0.17								
	乙炔气	kg	0.017	18	0.31								
	电焊条	kg	0.117	5.8	0.68								
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.022	3.8	0.08								
	棉纱线	kg	0.007	6.5	0.05								
	铅油	kg	0.04	17	0.68								
清油	kg	0.01	16	0.16									

破布	kg	0.02	7	0.14		
电	kW·h	0.076	0.72	0.05		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	173.88	--	

项目编码	040502005014	项目名称	阀门购置、安装(DN40暗杆楔式闸阀)	计量单位	个	工程量	44
------	--------------	------	---------------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接DN40暗杆楔式排气闸阀安装公称直径50mm以内	个	1	10.8	1.58		3.13	1.08	10.8	1.58		3.13	1.08
7-592	法兰安装 平焊安装 公称直径50mm以内	副	1	20.56	3.9	5.22	7.48	2.58	20.56	3.9	5.22	7.48	2.58
综合人工工日		小计							31.36	5.48	5.22	10.61	3.66
0.392工日		未计价材料费							158				
清单项目综合单价								214.33					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		DN40暗杆楔式排气闸阀安装		个	1	140	140	
	石棉橡胶板中压 δ 0.8~6		kg	0.14	22.6	3.16		
	平焊法兰DN40		片	2	9	18		
	氧气		m3	0.051	3.3	0.17		
	乙炔气		kg	0.017	18	0.31		
	电焊条		kg	0.117	5.8	0.68		
	尼龙砂轮片 φ 100×16×3		片	0.022	3.8	0.08		
	棉纱线		kg	0.007	6.5	0.05		
	铅油		kg	0.04	17	0.68		
	清油		kg	0.01	16	0.16		
	破布		kg	0.02	7	0.14		
	电		kW·h	0.076	0.72	0.05		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	163.48	--	

项目编码	040502005016	项目名称	阀门购置、安装(DN50单口排气阀)	计量单位	个	工程量	10
------	--------------	------	--------------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-647	焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	10.8	1.36		0.65		10.8	1.36		0.65	
7-592	法兰安装 平焊安装 公称直径50mm以内	副	1	20.56	3.34	5.1	1.54		20.56	3.34	5.1	1.54	
综合人工工日		小计							31.36	4.7	5.1	2.19	
0.392工日		未计价材料费							383.4				
清单项目综合单价								426.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	DN50单口排气阀						个	1	160	160			
	DN50检修阀						个	1	200	200			
	石棉橡胶板中压 δ0.8~6						kg	0.14	19.38	2.71			
	平焊法兰DN50						片	2	11.7	23.4			
	氧气						m3	0.051	2.83	0.14			
	乙炔气						kg	0.017	15.44	0.26			
	电焊条						kg	0.117	4.97	0.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.022	3.26	0.07			
	棉纱线						kg	0.007	5.57	0.04			
	铅油						kg	0.04	14.58	0.58			
	清油						kg	0.01	13.72	0.14			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	电						kW·h	0.076	0.72	0.05			
	其他材料费								--	-0.01	--		
材料费小计								--	388.1	--			

项目编码	040502005010	项目名称	阀门购置、安装(DN50暗杆楔式排泥闸阀)					计量单位	个	工程量	10		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-647	焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	10.8	1.36		0.65		10.8	1.36		0.65	
7-592	法兰安装 平焊安装 公称直径50mm以内	副	1	20.56	3.34	5.1	1.54		20.56	3.34	5.1	1.54	
综合人工工日		小计							31.36	4.7	5.1	2.19	
0.392工日		未计价材料费							203.4				
清单项目综合单价								246.75					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	DN50暗杆楔式排泥闸阀						个	1	180	180			
	石棉橡胶板中压 δ0.8~6						kg	0.14	19.38	2.71			

平焊法兰DN50	片	2	11.7	23.4		
氧气	m3	0.051	2.83	0.14		
乙炔气	kg	0.017	15.44	0.26		
电焊条	kg	0.117	4.97	0.58		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.022	3.26	0.07		
棉纱线	kg	0.007	5.57	0.04		
铅油	kg	0.04	14.58	0.58		
清油	kg	0.01	13.72	0.14		
破布	kg	0.02	6	0.12		
电	kW·h	0.076	0.72	0.05		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	208.1	--	

项目编号	040502002015	项目名称	钢制限位伸缩节购置、安装(DN200)		计量单位	个	工程量	1						
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7-854	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径200mm以内	个	1	128.88	16.1	44.24	10.39		128.88	16.1	44.24	10.39		
综合人工工日		小计							128.88	16.1	44.24	10.39		
1.611工日		未计价材料费							290					
清单项目综合单价								489.61						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢制限位伸缩节DN200				个	1	290	290						
	电焊条				kg	1.102	4.97	5.48						
	氧气				m3	0.865	2.83	2.45						
	乙炔气				kg	0.288	15.44	4.45						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.25	3.26	0.82						
	角钢				kg	0.2	3.4	0.68						
	棉纱线				kg	0.028	5.57	0.16						
	机油45#				kg	0.09	7.72	0.69						
	铁砂布2#				张	1	0.86	0.86						
	钢锯条				根	1	0.21	0.21						
	电				kW·h	0.418	0.72	0.3						
	其他材料费						--	0.01	--					
	材料费小计						--	306.1	--					

项目编号	040502002004	项目名称	钢制限位伸缩节购置、安装(DN150)		计量单位	个	工程量	15
------	--------------	------	---------------------	--	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-853	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径150mm以内	个	1	97.92	12.18	35.06	36.23	12.73	97.92	12.18	35.06	36.23	12.73
综合人工工日		小计							97.92	12.18	35.06	36.23	12.73
1.224工日		未计价材料费							210				
清单项目综合单价								404.12					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢制限位伸缩节DN150			个	1	210	210						
	电焊条			kg	0.796	5.8	4.62						
	氧气			m3	0.507	3.3	1.67						
	乙炔气			kg	0.169	18	3.04						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.179	3.8	0.68						
	棉纱线			kg	0.021	6.5	0.14						
	机油45#			kg	0.07	9	0.63						
	铁砂布2#			张	1	1	1						
	钢锯条			根	0.8	0.24	0.19						
	电			kW·h	0.285	0.72	0.21						
	其他材料费						--		--				
	材料费小计						--	222.18	--				

项目编码	040502002003	项目名称	钢制限位伸缩节购置、安装(DN100)	计量单位	个	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-852	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径100mm以内	个	1	64.08	6.71	22.04	24.97	8.61	64.08	6.71	22.04	24.97	8.61
综合人工工日		小计							64.08	6.71	22.04	24.97	8.61
0.801工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价								276.41					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	钢制限位伸缩节DN100			个	1	150	150						
	电焊条			kg	0.302	5.8	1.75						
	氧气			m3	0.26	3.3	0.86						
	乙炔气			kg	0.086	18	1.55						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.077	3.8	0.29						
	磨头			个	0.1	10	1						

棉纱线	kg	0.014	6.5	0.09		
机油45#	kg	0.05	9	0.45		
铁砂布2#	张	0.5	1	0.5		
钢锯条	根	0.4	0.24	0.1		
电	kW·h	0.163	0.72	0.12		
其他材料费				0.01	--	
材料费小计				156.71	--	

项目编码	040502002012	项目名称	钢制限位伸缩节购置、安装(DN80)		计量单位	个	工程量	16							
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
7-851	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径80mm以内	个	1	48.24	5.84	17.02	18.93	6.53	48.24	5.84	17.02	18.93	6.53		
综合人工工日		小计							48.24	5.84	17.02	18.93	6.53		
0.603工日		未计价材料费							130						
清单项目综合单价								226.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢制限位伸缩节DN80				个	1	130	130							
	电焊条				kg	0.246	5.8	1.43							
	氧气				m3	0.225	3.3	0.74							
	乙炔气				kg	0.076	18	1.37							
	尼龙砂轮片φ100×16×3				片	0.063	3.8	0.24							
	磨头				个	0.083	10	0.83							
	棉纱线				kg	0.012	6.5	0.08							
	机油45#				kg	0.05	9	0.45							
	铁砂布2#				张	0.5	1	0.5							
	钢锯条				根	0.4	0.24	0.1							
	电				kW·h	0.142	0.72	0.1							
	其他材料费									--	0.01	--			
	材料费小计									--	135.84	--			

项目编码	040502002006	项目名称	钢制限位伸缩节购置、安装(DN65)		计量单位	个	工程量	6					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-851	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径80mm以内	个	1	48.24	5.84	17.02	17.85	6.27	48.24	5.84	17.02	17.85	6.27

综合人工工日	小计	48.24	5.84	17.02	17.85	6.27	
0.603工日	未计价材料费	110					
清单项目综合单价		205.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制限位伸缩节DN65	个	1	110	110		
	电焊条	kg	0.246	5.8	1.43		
	氧气	m3	0.225	3.3	0.74		
	乙炔气	kg	0.076	18	1.37		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.063	3.8	0.24		
	磨头	个	0.083	10	0.83		
	棉纱线	kg	0.012	6.5	0.08		
	机油45#	kg	0.05	9	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	1	0.5		
	钢锯条	根	0.4	0.24	0.1		
	电	kW·h	0.142	0.72	0.1		
	其他材料费				--	0.01	--
材料费小计				--	115.84	--	

项目编码	040502002013	项目名称	钢制限位伸缩节购置、安装(DN50)		计量单位	个	工程量	25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-850	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径50mm以内	个	1	33.84	3.53	14.02	13.88	4.79	33.84	3.53	14.02	13.88	4.79
综合人工工日		小计		33.84		3.53		14.02		13.88		4.79	
0.423工日		未计价材料费		95									
清单项目综合单价				165.06									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢制限位伸缩节DN50	个	1	95	95								
	电焊条	kg	0.116	5.8	0.67								
	氧气	m3	0.136	3.3	0.45								
	乙炔气	kg	0.046	18	0.83								
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.034	3.8	0.13								
	磨头	个	0.053	10	0.53								
	棉纱线	kg	0.008	6.5	0.05								
	机油45#	kg	0.04	9	0.36								
	铁砂布2#	张	0.4	1	0.4								
	钢锯条	根	0.2	0.24	0.05								

电	kW·h	0.087	0.72	0.06		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	98.53	--	

项目编码	040502002014	项目名称	钢制限位伸缩节购置、安装(DN40)	计量单位	个	工程量	44
------	--------------	------	--------------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-850	焊接钢套筒补偿器安装 公称直径50mm以内	个	1	33.84	3.53	14.02	13.88	4.79	33.84	3.53	14.02	13.88	4.79
综合人工工日		小计							33.84	3.53	14.02	13.88	4.79
0.423工日		未计价材料费							90				
清单项目综合单价								160.06					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制限位伸缩节DN40			个	1	90	90		
	电焊条			kg	0.116	5.8	0.67		
	氧气			m3	0.136	3.3	0.45		
	乙炔气			kg	0.046	18	0.83		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.034	3.8	0.13		
	磨头			个	0.053	10	0.53		
	棉纱线			kg	0.008	6.5	0.05		
	机油45#			kg	0.04	9	0.36		
	铁砂布2#			张	0.4	1	0.4		
	钢锯条			根	0.2	0.24	0.05		
	电			kW·h	0.087	0.72	0.06		
	其他材料费					--		--	
	材料费小计					--	93.53	--	

项目编码	040504001012	项目名称	DN40简易方形阀门井	计量单位	座	工程量	44
------	--------------	------	-------------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.0177 75	1462	2378.6 3	119.88	94.91		25.99	42.28	2.13	1.69	
6-872	预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.0047 25	1781.2	151.47	119.88	114.06		8.42	0.72	0.57	0.54	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0024 75	501.2	67.49	74.25	34.53		1.24	0.17	0.18	0.09	
6-787	M7.5砖砌 矩形	10m3	0.0299	1251.7 6	2790.1 7	55.53	379.11	130.73	37.43	83.43	1.66	11.34	3.91

综合人工工日		小计			73.07	126.59	4.54	13.65	3.91
0.9133工日		未计价材料费			12.16				
清单项目综合单价					233.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电			kW·h	0.092	0.72	0.07		
	水			m3	0.331	5.36	1.78		
	非泵送商品混凝土 C20			m3	0.048	253.55	12.16		
	草袋子			只	0.324	1	0.32		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.008	6	0.05		
	钢筋Φ10以外			t	0.003	2.36	0.01		
	电焊条			kg	0.02	5.8	0.11		
	MU7.5砖			百块	1.629	36	58.65		
	沥青漆			kg	0.093	12	1.12		
	铸铁爬梯			kg	2.537	4.5	11.42		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	88.49	0.22	19.11		
	中(粗)砂			t	0.238	63.74	15.18		
	碎石5~16			t	0.221	73.65	16.29		
	其他材料费					--	2.49	--	
材料费小计					--	138.76	--		

项目编码	040504001004	项目名称	Φ1000砖砌圆形立式阀门井 (DN50 DN100)		计量单位	座	工程量	64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.009	1462	55.42	119.88	94.91		13.16	0.5	1.08	0.85	
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.028	1462	55.42	119.88	94.91		40.94	1.55	3.36	2.66	
6-1160	半地下室圆池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.042	1384	121.52		401.36	138.4	58.13	5.1		16.86	5.81
6-786	砖砌 圆形	10m3	0.208	1495.9 ₂	2860.9 ₉	77.92	94.43		311.15	595.09	16.21	19.64	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0696	1527.5 ₂	786.07	52.53	94.8		106.32	54.71	3.66	6.6	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1044	1222.0 ₂	786.07	52.53	76.47		127.58	82.07	5.48	7.98	
6-127	平接(企口)式(Φ300~2400)人工下管 管径300mm以内	100m	0.005	812.32			48.74		4.06			0.24	
6-872	预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.018	1781.2	151.47	119.88	114.06		32.06	2.73	2.16	2.05	

6-882	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.018	727.92	146.14	195.56	55.41		13.1	2.63	3.52	1	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	358.72	8894.57		21.52		35.87	889.46		2.15	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.067941	501.2	67.49	74.25	34.53		34.05	4.59	5.04	2.35	
综合人工工日		小计							776.42	1638.42	40.51	62.38	5.81
9.7053工日		未计价材料费							341.32				
清单项目综合单价									2864.87				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	非泵送商品混凝土 C20						m3	0.56	253.55	142.01			
	电						kW·h	0.356	0.72	0.26			
	水						m3	1.724	5.36	9.24			
	非泵送商品混凝土 C30						m3	0.428	272	116.52			
	草袋子						只	3.316	1	3.32			
	机砖						百块	10.776	36	387.95			
	沥青漆						kg	1.142	12	13.71			
	铸铁爬梯						kg	17.647	4.5	79.41			
	钢筋混凝土管 φ300						m	0.505	63.46	32.05			
	预制混凝土盖板C20						m3	0.182	279.1	50.74			
	重型球墨铸铁井盖井座直径700						套	1	860	860			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.208	6	1.25			
	钢筋 φ10以外						t	0.071	2.36	0.17			
	电焊条						kg	0.538	5.8	3.12			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	401.034	0.22	86.62			
	中(粗)砂						t	1.706	63.74	108.74			
	防水剂						kg	10.535	5	52.67			
	其他材料费								--	31.97	--		
材料费小计								--	1979.75	--			

项目编码	040504001003	项目名称	Φ1200砖砌圆形立式阀门井(DN150)			计量单位	座	工程量	15				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.009	1462	55.42	119.88	94.91		13.16	0.5	1.08	0.85	
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.034	1462	55.42	119.88	94.91		49.71	1.88	4.08	3.23	

6-1160	半地下室圆池底(厚度) 50cm以内	10m3	0.053	1384	121.52		401.36	138.4	73.35	6.44		21.27	7.34
6-786	砖砌 圆形	10m3	0.248	1495.9 ₂	2860.9 ₉	77.92	94.43		370.99	709.53	19.32	23.42	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0828	1527.5 ₂	786.07	52.53	94.8		126.48	65.09	4.35	7.85	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1242	1222.0 ₂	786.07	52.53	76.47		151.77	97.63	6.52	9.5	
6-127	平接(企口)式(Φ300~2400)人工下管 管径300mm以内	100m	0.005	812.32			48.74		4.06			0.24	
6-872	预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.026	1781.2	151.47	119.88	114.06		46.31	3.94	3.12	2.97	
6-882	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.026	727.92	146.14	195.56	55.41		18.93	3.8	5.08	1.44	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	358.72	8894.5 ₇		21.52		35.87	889.46		2.15	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0852 ₆	501.2	67.49	74.25	34.53		42.73	5.75	6.33	2.94	
综合人工工日		小计							933.36	1784.0 ₁	49.88	75.86	7.34
11.6673工日		未计价材料费							430.5				
清单项目综合单价									3280.96				

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20			m3	0.703	253.55	178.12		
	电			kW·h	0.447	0.72	0.32		
	水			m3	2.148	5.36	11.51		
	非泵送商品混凝土 C30			m3	0.541	272	147.04		
	草袋子			只	4.409	1	4.41		
	机砖			百块	12.849	36	462.56		
	沥青漆			kg	1.267	12	15.21		
	铸铁爬梯			kg	21.04	4.5	94.68		
	钢筋混凝土管 Φ300			m	0.505	63.46	32.05		
	预制混凝土盖板C20			m3	0.263	279.1	73.29		
	重型球墨铸铁井盖井座直径700			套	1	860	860		
	镀锌铁丝18~22#			kg	0.261	6	1.56		
	钢筋Φ10以外			t	0.089	2.36	0.21		
	电焊条			kg	0.675	5.8	3.92		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	475.58 ₁	0.22	102.73		
	中(粗)砂			t	2.031	63.74	129.46		
防水剂			kg	12.533	5	62.67			
其他材料费						--	34.78	--	

	材料费小计	--	2214.52	--	
--	-------	----	---------	----	--

项目编码	040504001002	项目名称	Φ1400砖砌圆形立式阀门井 (DN200)	计量单位	座	工程量	1
------	--------------	------	------------------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.009	1462	55.42	119.88	94.91		13.16	0.5	1.08	0.85	
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.041	1462	55.42	119.88	94.91		59.94	2.27	4.92	3.89	
6-1160	半地下室圆池底(厚度)50cm以内	10m3	0.066	1384	121.52		401.36	138.4	91.34	8.02		26.49	9.13
6-786	砖砌 圆形	10m3	0.294	1495.9 ₂	2860.9 ₉	77.92	94.43		439.8	841.13	22.91	27.76	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.098	1527.5 ₂	786.07	52.53	94.8		149.7	77.03	5.15	9.29	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.147	1222.0 ₂	786.07	52.53	76.47		179.64	115.55	7.72	11.24	
6-127	平接(企口)式(Φ300~2400)人工下管 管径300mm以内	100m	0.005	812.32			48.74		4.06			0.24	
6-872	预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.018	1781.2	151.47	119.88	114.06		32.06	2.73	2.16	2.05	
6-882	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.018	727.92	146.14	195.56	55.41		13.1	2.63	3.52	1	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	358.72	8894.5 ₇		21.52		35.87	889.46		2.15	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0958	501.2	67.49	74.25	34.53		48.01	6.47	7.11	3.31	
综合人工工日		小计							1066.6 ₉	1945.7 ₉	54.56	88.28	9.13
13.3338工日		未计价材料费							441.53				

清单项目综合单价

3605.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	非泵送商品混凝土 C20			m3	0.693	253.55	175.63		
	电			kW·h	0.484	0.72	0.35		
	水			m3	2.388	5.36	12.8		
	非泵送商品混凝土 C30			m3	0.673	272	183.11		
	草袋子			只	4.504	1	4.5		
	机砖			百块	15.232	36	548.36		
	沥青漆			kg	1.411	12	16.93		
	铸铁爬梯			kg	24.943	4.5	112.24		
	钢筋混凝土管 Φ300			m	0.505	63.46	32.05		

预制混凝土盖板C20	m3	0.182	279.1	50.74		
重型球墨铸铁井盖座	套	1	860	860		
镀锌铁丝18~22#	kg	0.293	6	1.76		
钢筋Φ10以外	t	0.1	2.36	0.23		
电焊条	kg	0.759	5.8	4.4		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	557.48 ₄	0.22	120.42		
中(粗)砂	t	2.38	63.74	151.73		
防水剂	kg	14.834	5	74.17		
其他材料费			--	37.9	--	
材料费小计			--	2387.32	--	

项目编码	040504001005	项目名称	Φ1200砖砌圆形排气阀井	计量单位	座	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.009	1462	55.42	119.88	94.91		13.16	0.5	1.08	0.85	
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.027	1462	55.42	119.88	94.91		39.47	1.5	3.24	2.56	
6-1160	半地下室圆池底(厚度)50cm以内	10m3	0.068	1384	121.52		401.36	138.4	94.11	8.26		27.29	9.41
6-786	砖砌 圆形	10m3	0.281	1495.9 ₂	2860.9 ₉	77.92	94.43		420.35	803.94	21.9	26.53	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.0936	1527.5 ₂	786.07	52.53	94.8		142.98	73.58	4.92	8.87	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.1404	1222.0 ₂	786.07	52.53	76.47		171.57	110.36	7.38	10.74	
6-127	平接(企口)式(Φ300~2400)人工下管 管径300mm以内	100m	0.005	812.32			48.74		4.06			0.24	
6-872	预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.026	1781.2	151.47	119.88	114.06		46.31	3.94	3.12	2.97	
6-882	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.026	727.92	146.14	195.56	55.41		18.93	3.8	5.08	1.44	
6-808	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	358.72	8894.5 ₇		21.52		35.87	889.46		2.15	
6-1604	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.0852 ₆	501.2	67.49	74.25	34.53		42.73	5.75	6.33	2.94	
综合人工工日				小计					1029.5 ₅	1901.0 ₉	53.04	86.6	9.41
12.8694工日				未计价材料费					454.02				
清单项目综合单价								3533.69					
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费用 明 细	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.631	253.55	160.02		
	电	kW·h	0.466	0.72	0.34		
	水	m3	2.362	5.36	12.66		
	非泵送商品混凝土 C30	m3	0.694	272	188.66		
	草袋子	只	5.152	1	5.15		
	机砖	百块	14.559	36	524.11		
	沥青漆	kg	1.37	12	16.44		
	铸铁爬梯	kg	23.84	4.5	107.28		
	钢筋混凝土管 φ300	m	0.505	63.46	32.05		
	预制混凝土盖板C20	m3	0.263	279.1	73.29		
	重型球墨铸铁井盖井座直径700	套	1	860	860		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.261	6	1.56		
	钢筋 φ10以外	t	0.089	2.36	0.21		
	电焊条	kg	0.675	5.8	3.92		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	535.318	0.22	115.63		
	中(粗)砂	t	2.289	63.74	145.91		
	防水剂	kg	14.168	5	70.84		
	其他材料费				--	37.05	--
材料费小计				--	2355.11	--	

项目编码	040504001007	项目名称	Φ800砖砌圆形排泥湿井		计量单位	座	工程量	10					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层混凝土	10m3	0.022	1462	55.42	119.88	94.91		32.16	1.22	2.64	2.09	
6-1160	半地下室圆池底(厚度)50cm以内	10m3	0.034	1384	121.52		401.36	138.4	47.06	4.13		13.65	4.71
6-786	砖砌 圆形	10m3	0.18	1495.92	2860.99	77.92	94.43		269.27	514.98	14.03	17	
6-793	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.06	1527.52	786.07	52.53	94.8		91.65	47.16	3.15	5.69	
6-793备注1	砖墙 井内侧抹灰	100m2	0.09	1222.02	786.07	52.53	76.47		109.98	70.75	4.73	6.88	
6-127	平接(企口)式(Φ300~2400)人工下管 管径300mm以内	100m	0.005	812.32			48.74		4.06			0.24	
6-872	预制 矩形盖板(板厚20cm以内)	10m3	0.018	1781.2	151.47	119.88	114.06		32.06	2.73	2.16	2.05	
6-882	矩形渠道盖板安装(每块体积在0.3m3以内)	10m3	0.018	727.92	146.14	195.56	55.41		13.1	2.63	3.52	1	

6-808	井盖、井算安装 检查井 铸铁井 盖、座	10套	0.1	358.72	8894.5 7		21.52		35.87	889.46		2.15	
6-1604	现浇、预制构件 钢筋 现浇(直径 20mm以内)	t	0.0529 2	501.2	67.49	74.25	34.53		26.52	3.57	3.93	1.83	
综合人工工日		小计							661.74	1536.6 3	34.15	52.58	4.71
8.2718工日		未计价材料费							280.34				
清单项目综合单价									2570.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	非泵送商品混凝土 C20						m3	0.407	253.55	103.22			
	电						kW·h	0.27	0.72	0.19			
	水						m3	1.401	5.36	7.51			
	非泵送商品混凝土 C30						m3	0.347	272	94.33			
	草袋子						只	2.919	1	2.92			
	机砖						百块	9.326	36	335.73			
	沥青漆						kg	1.055	12	12.66			
	铸铁爬梯						kg	15.271	4.5	68.72			
	钢筋混凝土管 φ300						m	0.505	63.46	32.05			
	预制混凝土盖板C20						m3	0.182	279.1	50.74			
	重型球墨铸铁井盖井座直径700						套	1	860	860			
	镀锌铁丝18~22#						kg	0.162	6	0.97			
	钢筋 φ10以外						t	0.055	2.36	0.13			
	电焊条						kg	0.419	5.8	2.43			
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	349.02 7	0.22	75.39			
	中(粗)砂						t	1.484	63.74	94.56			
	防水剂						kg	9.082	5	45.41			
	其他材料费								--	30.01	--		
材料费小计								--	1816.97	--			

项目编码	040504001008	项目名称	DN150室外水表井	计量单位	座	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-484	M10砖砌矩形水 表井(不带旁通) 井室净空尺寸 2750*1300*1400 mm	座	1	3030.9 6	4453.0 9	152.38	191		3030.9 6	4453.0 9	152.38	191	
6-823	垫层 砂	10m3	0.1073		1162.4 6					124.73			
综合人工工日		小计						3030.9 6	4577.8 2	152.38	191		

37.887工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						7952.16			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	机砖			百块	45.105	36	1623.78		
	沥青漆			kg	1.787	10.29	18.38		
	草袋子			只	9.69	0.86	8.33		
	电			kW·h	2.126	0.72	1.53		
	水			m3	6.227	5.36	33.38		
	钢筋混凝土管φ300			m	0.56	63.46	35.54		
	重型球墨铸铁井盖井座φ700 重型			套	1	860	860		
	铸铁爬梯			kg	28.455	4.5	128.05		
	中(粗)砂			t	10.865	63.74	692.51		
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	2905.874	0.22	627.67		
	碎石5~16			t	1.468	73.65	108.09		
	碎石5~40			t	5.026	73.65	370.14		
	其他材料费					--	70.42	--	
材料费小计					--	4577.82	--		

项目编码	040504001013	项目名称	DN100室外水表井	计量单位	座	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-484	M10砖砌矩形水表井(不带旁通)井室净空尺寸2.15×1.1m 净高1.4m	座	1	2020.64	3271.88	152.38	130.38		2020.64	3271.88	152.38	130.38	
6-823	垫层 砂	10m3	0.071		1162.46					82.53			
综合人工工日				小计					2020.64	3354.41	152.38	130.38	
25.258工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						5657.81							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	机砖			百块	30.07	36	1082.52						
	沥青漆			kg	1.191	10.29	12.26						
	草袋子			只	6.46	0.86	5.56						
	电			kW·h	1.417	0.72	1.02						
	水			m3	4.151	5.36	22.25						
	钢筋混凝土管φ300			m	0.56	63.46	35.54						
重型球墨铸铁井盖井座φ700 重型			套	1	860	860							

铸铁爬梯	kg	18.97	4.5	85.37		
中(粗)砂	t	7.234	63.74	461.06		
复合硅酸盐水泥32.5级	kg	1937.249	0.22	418.45		
碎石5~16	t	0.978	73.65	72.06		
碎石5~40	t	3.35	73.65	246.76		
其他材料费			--	51.57	--	
材料费小计			--	3354.41	--	

项目编码	040502009001	项目名称	水表组购置、安装 (DN150)		计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-401	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀)公称直径150mm以内	组	1	528	938.65	163.01	195.36	68.64	528	938.65	163.01	195.36	68.64
综合人工工日		小计							528	938.65	163.01	195.36	68.64
6.6工日		未计价材料费							1700				
清单项目综合单价								3593.66					

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	法兰闸阀DN150			个	2	530	1060			
	法兰水表DN150			个	1	380	380			
	法兰止回阀DN150			个	1	260	260			
	钢制限位伸缩节DN150			个	1	210	210			
	平焊法兰DN150			片	2	27.5	55			
	压制弯头DN150			个	2	43.18	86.36			
	焊接钢管DN150			m	2.5	84.99	212.48			
	石棉橡胶板 δ 1~6			kg	3.31	22.17	73.38			
	带帽带垫螺栓			kg	30.58	6.5	198.77			
	铅油			kg	1.68	17	28.56			
	清油			kg	0.18	16	2.88			
	电焊条			kg	7.06	5.8	40.95			
	氧气			m3	1.24	3.3	4.09			
	乙炔气			kg	0.413	18	7.43			
	机油5~7#			kg	1.5	12.5	18.75			
	其他材料费						--		--	
	材料费小计						--	2638.65	--	

项目编码	040502009004	项目名称	水表组购置、安装 (DN100)		计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-400	法兰式水表组成与安装(有旁通管有止回阀)公称直径100mm以内	组	1	387.2	326.53	143.94	31.87		387.2	326.53	143.94	31.87	
综合人工工日		小计							387.2	326.53	143.94	31.87	
4.84工日		未计价材料费							1280				
清单项目综合单价										2169.54			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	法兰水表DN100				个	1	220	220					
	法兰闸阀DN100				个	2	350	700					
	法兰止回阀DN100				个	1	210	210					
	钢制限位伸缩节DN100				组	1	150	150					
	平焊法兰DN100				片	2	18	36					
	焊接钢管DN100				m	2.25	43.42	97.7					
	石棉橡胶板 δ 1~6				kg	2.08	19.01	39.54					
	带帽带垫螺栓				kg	17.187	5.57	95.73					
	铅油				kg	0.9	14.58	13.12					
	清油				kg	0.12	13.72	1.65					
	电焊条				kg	4.77	4.97	23.71					
	氧气				m3	0.78	2.83	2.21					
	乙炔气				kg	0.26	15.44	4.01					
	机油5~7#				kg	1.2	10.72	12.86					
其他材料费						--		--					
材料费小计						--	1606.53	--					

项目编码	040502009002	项目名称	入户水表组购置、安装		计量单位	个	工程量	3827					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-626	螺纹水表 公称直径15mm以内	组	1	25.6	10.69		1.54		25.6	10.69		1.54	
10-738	水龙头安装 公称直径15mm以内	10个	0.1	21.6	0.96		1.3		2.16	0.1		0.13	
D00002	水表箱	个	1		20					20			
综合人工工日		小计							27.76	30.79		1.67	
0.347工日		未计价材料费							144.77				
清单项目综合单价										204.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	DN15智能预付费铜壳水表	只	1	115	115			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN15	个	1.01	10	10.1			
	DN15镀锌钢管1.2M高	根	1	5.17	5.17			
	DN15镀锌内丝弯头	个	1	3	3			
	直径20内丝弯头	个	1	1.5	1.5			
	直径20外丝直通	个	2	5	10			
	橡胶板 δ 1~15	kg	0.05	7.72	0.39			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17			
	机油	kg	0.01	7.72	0.08			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02			
	水嘴	个	1.01	10	10.1			
	水表箱	个	1	20	20			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	175.56	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志桩	计量单位	个	工程量	340							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
3-287	基础 混凝土基础 混凝土	10m3	0.0048	1033.6	28.82	368.8	406.7	140.24	4.96	0.14	1.77	1.95	0.67	
6-1234	混凝土构件制作 异型构件	10m3	0.0005	1616.4	128.64		468.76	161.64	0.81	0.06		0.23	0.08	
17-193	外墙苯丙乳胶漆 混凝土墙	10m2	0.002	177.62	98.6		65.72	23.09	0.36	0.2		0.13	0.05	
综合人工工日		小计								6.12	0.4	1.77	2.32	0.8
0.0764工日		未计价材料费								13.64				
清单项目综合单价								25.05						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	非泵送商品混凝土 C20	m3	0.054	253.55	13.64									
	草袋子	只	0.04	1	0.04									
	水	m3	0.027	5.36	0.14									
	电	kW·h	0.026	0.72	0.02									
	苯丙清漆	kg	0.002	28	0.06									
	苯丙乳胶漆	kg	0.01	12.5	0.13									
	白水泥	kg	0.006	0.71										
	901胶	kg	0.004	2.5	0.01									
	其他材料费				--		--							

	材料费小计	--	14.04	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040205007001	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	60						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标志牌	个	1		10					10			
综合人工工日		小计							10				
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	标志牌			个	1	10	10						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	10	--					

项目编码	040502010001	项目名称	消火栓购置、安装	计量单位	个	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-61	室外SS100/65-1.6 1.0MPa 浅100型	套	1	52	4.02		19.24	6.76	52	4.02		19.24	6.76
综合人工工日		小计						52	4.02		19.24	6.76	
0.65工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价								532.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	SS100/65-1.6			套	1	450	450						
	氧气			m3	0.103	3.3	0.34						
	乙炔气			kg	0.034	18	0.61						
	石棉绒			kg	0.123	2.8	0.34						
	油浸麻丝			kg	0.12	9.8	1.18						
	水泥42.5级			kg	0.47	0.23	0.11						
	破布			kg	0.05	7	0.35						
	镀锌丝堵DN15			个	1.01	1.08	1.09						
	其他材料费					--		--					
材料费小计					--	454.02	--						

项目编码	040502005015	项目名称	阀门购置、安装(DN100消火栓配套闸阀)	计量单位	个	工程量	3
------	--------------	------	-----------------------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-650	焊接DN100消防栓配套闸阀公称直径100mm以内	个	1	28.64	3.29		1.72		28.64	3.29		1.72	
综合人工工日		小计							28.64	3.29		1.72	
0.358工日		未计价材料费							410				
清单项目综合单价								443.65					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	DN100消防栓配套闸阀			个	1	410	410						
	石棉橡胶板中压 δ0.8~6			kg	0.17	19.38	3.29						
	其他材料费					--		--					
	材料费小计					--	413.29	--					

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	100						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1630	钢管 井字架 井深2m以内	座	1	58.72	6.63		3.52		58.72	6.63		3.52	
综合人工工日		小计							58.72	6.63		3.52	
0.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								68.87					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	镀锌管件DN40			个	0.35	6.32	2.21						
	卡具及零星扣件			kg	0.124	3.86	0.48						
	木脚手板			m3	0.002	1919.2	3.84						
	其他材料费					--	0.1	--					
材料费小计					--	6.63	--						

项目编码	04B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	188.44						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0001 23	2407.6 8	1445.0 8	73.15	148.85		0.3	0.18	0.01	0.02	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0002 63	2407.6 8	1445.0 8	73.15	148.85		0.63	0.38	0.02	0.04	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0001 23	2407.6 8	1445.0 8	73.15	148.85		0.3	0.18	0.01	0.02	

6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.00034	2407.68	1445.08	73.15	148.85		0.82	0.49	0.02	0.05	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	4.9E-05	2407.68	1445.08	73.15	148.85		0.12	0.07		0.01	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.00015	2407.68	1445.08	73.15	148.85		0.36	0.22	0.01	0.02	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.001568	2407.68	1445.08	73.15	148.85		3.78	2.27	0.11	0.23	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.0043	2407.68	1445.08	73.15	148.85		10.35	6.21	0.31	0.64	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.000759	2407.68	1445.08	73.15	148.85		1.83	1.1	0.06	0.11	
6-1520	混凝土基础垫层复合模板	100m2	0.002325	2407.68	1445.08	73.15	148.85		5.6	3.36	0.17	0.35	
综合人工工日		小计							24.08	14.45	0.73	1.49	
0.3009工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	模板木材					m3	0.004	1586.47	6.98				
	复合木模板面板					m2	0.21	30.3	6.36				
	钢支撑					kg	0.149	3.43	0.51				
	零星卡具					kg	0.014	3.86	0.05				
	圆钉					kg	0.018	4.97	0.09				
	复合硅酸盐水泥32.5级					kg	0.067	0.22	0.01				
	中(粗)砂					t		63.74	0.01				
	水					m3		5.36					
	其他材料费							--	0.44	--			
材料费小计							--	14.46	--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			41556.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费	1.2	41556.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-设备费					
合计						41556.76		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	86564.11		86564.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3504619.97	2.1	73597.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3504619.97	0.37	12967.09
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	3504619.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	3591184.08	11	395030.25
合计					481594.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：泗洪县农村饮水安全巩固提升工程—朱湖镇—管网(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

