

招标控制价

招 标 人： 宜兴市张渚镇村镇建设管理服务所

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏恒鸿建设咨询有限公司

(单位盖章)

2019年06月05日

张渚镇张省路改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 11804857.01

(大写): 壹仟壹佰捌拾万肆仟捌佰伍拾柒元

零壹分

宜兴市张渚镇村镇建设
招 标 人: 管理服务所
(单位盖章)

江苏恒鸿建设咨询有限
造 价 咨 询 人: 公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 孟建峰
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 瞿学军
(签字或盖章)

编 制 人: 陈湘君
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 吴敏
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2019年06月04日

复核时间: 2019年06月05日

招标预算价

招标预算价(小写): 11804857.01元


(大写): 壹仟壹佰捌拾万肆仟捌佰伍拾柒元零角壹分

宜兴市张渚镇村镇建设管
招标人: 理服务所

(单位盖章)

工程造价 江苏恒鸿建设咨询有限
咨询人: 有限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: 孟建峰

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 瞿学军

(签字或盖章)

编制人: 陈湘君



(造价工程师签字盖专用章)

复核人: 吴敏

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2019/6/4

复核时间: 2019/6/5

建设项目招标控制价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	张渚镇张省路改造工程	11804857.01		185179.99	245214.69
	合计	11804857.01		185179.99	245214.69

单项工程招标控制价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	张渚镇张省路改造工程-大型土石方	342087.79		5407.29	4759.87
2	张渚镇张省路改造工程-市政	11462769.22		179772.7	240454.82
合计		11804857.01		185179.99	245214.69

单位工程招标控制价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	290438.47	
2	人工费	66049.34	
3	材料费	329.98	
4	施工机具使用费	195297.99	
5	企业管理费	18366.29	
6	利润	10394.87	
7	措施项目	18643.67	
8	单价措施项目	8307.08	
9	总价措施项目	10336.59	
10	其中：安全文明施工措施费	5407.29	
11	其他项目		
12	其中：暂列金额		
13	其中：专业工程暂估价		
14	其中：计日工		
15	其中：总承包服务费		
16	规费	4759.87	
17	税金	28245.78	
18	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	342087.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		土石方工程							
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合, 详见现场, 2、挖土深度:见现场和图纸综合, 3、场内运输:自行考虑	m3	4997.76	10.37	51826.77		
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合, 详见现场, 2、挖土深度:见现场和图纸综合, 3、场内运输:自行考虑	m3	5163.64	13.37	69037.87		
3	040103001001	回填方	1、部位:沟槽回填, 2、密实度要求:达到设计要求, 3、填方材料品种:符合设计要求的现场土, 场内运输自行考虑	m3	1233.65	12.81	15803.06		
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方、拆除废料等, 2、运距:堆放地点、运输方式、运距自行考虑, 但必须符合业主和城乡建设相关管理要求	m3	10999.34	13.98	153770.77		
		分部小计					290438.47		
		分部分项合计					290438.47		
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:综合	项	1	8307.08	8307.08		
		单价措施合计					8307.08		
合计								298745.55	

综合单价分析表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4997.76						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2*1.5	人工挖土方 三类土	100m3	0.001	3531.75			247.22	141.27	3.53			0.25	0.14
1-225	反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	432.54		6025.91	452.09	258.34	0.39		5.42	0.41	0.23
综合人工工日		小计						3.92			5.42	0.66	0.37
0.0441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							10.37						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工			工日	0.044	89	3.92						
	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3			台班	0.003	1281.74	3.85						
	履带式推土机功率75kW			台班	0.002	818.48	1.64						
	其他材料费					--	-9.41		--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	5163.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-8*1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以内	100m3	0.001	6230.72			436.15	249.23	6.23			0.44	0.25
1-225	反铲挖掘机挖土(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	432.54		6025.91	452.09	258.34	0.39		5.42	0.41	0.23
综合人工工日		小计						6.62			5.42	0.85	0.48
0.0744工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							13.37						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工			工日	0.074	89	6.59						
	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3			台班	0.003	1281.74	3.85						
	履带式推土机功率75kW			台班	0.002	818.48	1.64						
	其他材料费					--	-12.08		--				

	材料费小计	--		--	
--	-------	----	--	----	--

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1233.65						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	994.84		159.26	80.79	46.16	9.95		1.59	0.81	0.46
综合人工工日		小计						9.95		1.59	0.81	0.46	
0.1118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								12.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	二类工			工日	0.112	89	9.97						
	夯实机(电动) 夯击能力20-62N·m			台班	0.068	23.48	1.6						
	其他材料费					--	-11.57	--					
	材料费小计					--		--					

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	10999.34						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-280	自卸汽车运土(8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		32.64	12566.01	879.62	502.64		0.03	12.57	0.88	0.5
综合人工工日		小计							0.03	12.57	0.88	0.5	
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								13.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)				
	水			m3	0.012	2.72	0.03						
	自卸汽车装载质量8t			台班	0.02	614.98	12.3						
	洒水车罐容量4000L			台班	0.001	522.37	0.52						
	其他材料费					--	-12.82	--					
材料费小计					--	0.03	--						

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-1	履带式挖掘机 1m3以内场外运输费用	元/次	1			4832.14				4832.14		
25-25	压路机(振动压路机)场外运输费用	元/次	1			3474.94				3474.94		
综合人工工日		小计								8307.08		
工日		未计价材料费										
清单项目综合单价									8307.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	平板拖车组 装载质量40t					台班	2	1399.7	2799.4			
	汽车式起重机 提升质量5t					台班	2	495.84	991.68			
	振动压路机8t					台班	0.5	531.38	265.69			
	机械人工					工日	17	99	1683			
	枕木					m3	0.16	1275	204			
	镀锌铁丝D4.0					kg	7	5.86	41.02			
	草袋					片	20	1	20			
	回程					元/次	1661.42	1	1661.42			
	履带式单斗挖掘机(液压)1M3					台班	0.5	1281.74	640.87			
	其他材料费							--	-8307.08	--		
	材料费小计							--		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]		5407.29			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.5	4481.18			
		安全文明施工省级标准化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.31	926.11			
5	041109002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
6	041109003001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
7	041109004001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
8	041109005001	行车、行人干扰	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
9	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
10	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
11	041109008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.65	4929.3			
12	041109009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
13	041109010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
14	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
合计					10336.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	无					
	合计					

计日工表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	4759.87		4759.87
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	309082.14	1.3	4018.07
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	309082.14	0.24	741.8
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	309082.14		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	309082.14		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	313842.01	9	28245.78
合计					33005.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-大型土石方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	9901401.03	
2	人工费	1303877.48	
3	材料费	7809911.59	
4	施工机具使用费	304989.97	
5	企业管理费	321734.98	
6	利润	160887.1	
7	措施项目	374446.19	
8	单价措施项目	30792.3	
9	总价措施项目	343653.89	
10	其中:安全文明施工措施费	179772.7	
11	其他项目		
12	其中:暂列金额		
13	其中:专业工程暂估价		
14	其中:计日工		
15	其中:总承包服务费		
16	规费	240454.82	
17	税金	946467.18	
18	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	11462769.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001004001	铣刨路面	1、材质:沥青砼面层, 2、厚度:50mm, 3、含短驳费, 不含余方弃置费用, 4、含切缝费用	m ²	81.3	2.45	199.19	
2	041001001001	拆除路面	1、材质:砼面层, 2、厚度:220mm(不同厚度相应折算), 3、含短驳费, 不含余方弃置费用, 4、含切缝费用	m ²	9397.85	19.8	186077.43	
		分部小计					186276.62	
		车行道、停车位及通道、场地工程						
3	040202013001	片石混合料	1、石料规格:石料等级不小于MU40, 含泥量不超过8%, 2、厚度:300mm, 3、压实度达到设计要求	m ²	543.6	32.35	17585.46	
4	040202011001	碎石	1、石料规格:公称粒径16-31.5mm单粒级碎石, 强度不低于MU40, 2、厚度:50mm	m ²	13716.94	20	274338.8	
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30商品砼, 2、厚度:220mm, 3、含切缝、灌缝、模板、养护等费用, 4、具体做法详见设计及规范要求	m ²	13716.94	152.94	2097868.8	
6	040203001001	压浆处理	1、单点实测弯沉值<20; 相邻或对角板块间弯沉不大于6, 进行压浆加固处理, 2、压浆后单点弯沉及弯沉差均须满足相关要求, 3、内容包括布孔、钻孔、临时封孔、预埋法兰螺帽、清孔、压浆、封孔养生等, 4、浆液配合比:水泥:粉煤灰:水:铝粉:早强剂=1:1:0.95:0.001:0.16, 5、二次和多次压浆的费用考虑在内, 压浆孔密度达不到设计密度的相应折扣计量面积, 6、含条带补缝、扩缝灌浆相关费用, 7、具体要求详见施工图设计	m ²	10705.47	24.94	266994.42	
7	040402018001	板缝处理	1、工艺要求:对全线每块板块之间纵、横缝用清缝机进行清缝、砼板块裂缝用切缝机切缝清缝后, 采用沥青玛蹄脂填缝, 2、填缝厚度20-30mm, 3、具体要求详见施工图设计	m	11966.05	3.42	40923.89	
8	040201021001	高性能专用聚酯布	1、材料品种:高性能专用聚酯布, 160g/m ² , 2、粘层油:热沥青油70号A级, 沥青用量:1.0kg/m ² , 3、搭接等费用列入本报价中	m ²	9876.25	17.93	177081.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040203003001	粘层	1、材料品种:喷洒型阳离子(PC-3)快裂乳化沥青, 2、喷油量:0.3-0.6L/m ² , 建议用量0.45L/m ² , 3、沥青撒布车喷洒	m ²	20581.72	1.83	37664.55	
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:采用SBS(I)I-D级改性沥青, 2、沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青砼, 3、石料粒径:粗细集料采用符合要求的玄武岩, 矿粉采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨细而成, 4、厚度:50mm, 5、厂拌摊铺机摊铺, 6、具体要求详见施工图设计	m ²	20581.72	78.3	1611548.68	
11	040901008001	植筋	1、材料种类:Φ28mm钢筋, 2、植入深度:500mm, 3、植筋胶品种:高强度环氧砂浆灌缝, 4、钢筋费用另计	根	3276	54.51	178574.76	
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:综合, 详见设计, 2、钢筋规格:详见设计	t	11.167	5554.22	62023.97	
13	040205008001	标线	1、材料品种:热熔涂料, 涂料厚1.8±0.2mm, 用量一般为4kg/m ² , 2、要求:表面撒布玻璃微珠, 含量为0.3-0.4kg/m ² , 保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内, 且分布均匀, 3、标线涂料技术要求应符合现行《路面标线涂料》(JT/T280)和《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311)的要求	m ²	801.15	55.34	44335.64	
14	040309002001	石质栏杆	1、材料品种、规格:黄金麻花岗岩栏杆, 2、立柱:截面300*300mm, 3、栏板:长1750mm, 高700mm, 4、接头均用榫接, 环氧砂浆嵌缝	m	79	733.25	57926.75	
15	040205003001	标杆	1、类型:单柱式标志杆, 2、材质:钢材全部采用Q235钢, 立柱、横梁及其他外露钢构件防腐, 应采用热浸镀锌处理, 3、规格尺寸:钢管Φ114*5*3200mm等, 4、基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋砼基础(商品砼, 立模浇筑), 碎石垫层, 5、挖填土方、法兰及预埋件、钢材表面热浸镀锌防腐处理等费用含在标杆报价中, 不再计量, 6、具体做法详见施工图设计	根	1	963.48	963.48	
16	040205004001	标志板	1、材质、规格尺寸:边长700*1.5mm三角形, 3A21铝合金板, 2、龙骨、抱箍连接件、铆钉、方头螺栓、钢材表面热浸镀锌防腐处理、角铝等费用含在标志板报价中, 不再计量, 3、具体要求详见施工图设计	块	1	444.4	444.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					4868274.76	
		人行道及台阶工程						
17	040202013002	片石混合料	1、石料规格:石料等级不小于MU40, 含泥量不超过8%, 2、厚度:300mm, 3、压实度达到设计要求	m2	5611.64	32.35	181536.55	
18	040202011002	碎石	1、石料规格:公称粒径16-31.5mm单粒级碎石, 强度不低于MU40, 2、厚度:50mm	m2	5611.64	20	112232.8	
19	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C20商品砼, 2、厚度:150mm, 3、含切缝、灌缝、模板、养护等费用, 4、具体做法详见设计及规范要求	m2	5562.5	102.54	570378.75	
20	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:500*250*75mm砼砖(花色), 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30mmM10水泥砂浆, 3、包括压边石, 4、具体要求详见施工图设计	m2	5027.45	89.36	449252.93	
21	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:300*300*75mm中黄色砼盲道砖, 2、基础、垫层:材料品种、厚度:30mmM10水泥砂浆, 3、图形:凸面抛光, 具体详见设计	m2	535.05	93.73	50150.24	
22	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:200*300*1500mm仿芝麻黑C30砼侧石, 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C20商品砼(立模浇筑), 3、含倒角、勾缝、封缝等费用	m	3998.4	122.91	491443.34	
23	040204007001	树池砌筑	1、材料品种、规格:(600)750*150*80mm仿芝麻黑C30砼树圈石, 2、树池尺寸:外尺寸1.5*1.5m, 3、基础、垫层:材料品种、厚度:C20商品砼(立模浇筑), 4、每个树池采用8块树圈石拼接	个	129	442.77	57117.33	
24	010507004001	台阶	1、踏步高、宽:高150mm, 宽350mm, 2、混凝土类别:C20商品砼(立模浇筑)	m2	49.14	122.26	6007.86	
25	011107001001	石材台阶面	1、粘结层材料种类:30mmM10水泥砂浆, 2、面层材料品种、规格、颜色:360*600*30mm芝麻灰花岗岩(荔枝面), 3、防滑条材料种类、规格:详见设计	m2	49.14	165.51	8133.16	
26	011107001002	石材台阶面	1、粘结层材料种类:30mmM10水泥砂浆, 2、面层材料品种、规格、颜色:150*600*20mm芝麻灰花岗岩(荔枝面)	m2	21.06	133.83	2818.46	
		分部小计					1929071.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
27	040305001001	垫层	1、材料品种、规格:中粗砂, 2、厚度:详见设计	m ³	3331.11	384.04	1279279.48	
28	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360度中粗砂环包基础另计, 2、材质及规格:DN200钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa), 3、连接形式:承插胶圈密封连接, 4、铺设深度:详见图纸	m	1708	75.57	129073.56	
29	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360度中粗砂环包基础另计, 2、材质及规格:DN400钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa), 3、连接形式:承插胶圈密封连接, 4、铺设深度:详见图纸	m	184	277.04	50975.36	
30	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:360度中粗砂环包基础另计, 2、材质及规格:DN600钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa), 3、连接形式:承插胶圈密封连接, 4、铺设深度:详见图纸	m	944	596.32	562926.08	
31	040504009001	雨水口	1、名称:单篦雨水口, 内径500*380mm, 2、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁篦盖座, 铸铁篦500*380*30mm, 3、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层, 10cmC20商品砼基础, 4、混凝土强度等级:C20商品砼基座, 5、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU15砖, 6、砂浆强度等级及配合比:15mm厚1:2水泥砂浆内抹面, 7、含模板制作、安装、拆除等费用	座	138	854.53	117925.14	
32	040504001001	砌筑井	1、井深、尺寸:Φ1000mm雨水检查井, 井深详见现场与施工图设计, 2、垫层、基础材质及厚度:200mm厚C30钢筋商品砼底板, 100mm厚C20商品砼垫层, 100mm厚碎石垫层, 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砼砖, 4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚, 5、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁防盗型井盖、井座, 6、防坠网:高密度聚乙烯防坠网, 具体参数详见设计, 7、含模板制作、安装、拆除等费用, 具体要求详见施工图设计	座	35	4193.11	146758.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040504001002	砌筑井	1、井深、尺寸: :φ1000mm雨水检查井,井深详见现场与施工图设计,2、垫层、基础材质及厚度:200mm厚C30钢筋商品砼底板,100mm厚C20商品砼垫层,100mm厚碎石垫层,3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15砼砖,4、勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆内外抹面20mm厚,5、井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁防盗型井盖、井座,6、防坠网:高密度聚乙烯防坠网,具体参数详见设计,7、含模板制作、安装、拆除等费用,具体要求详见施工图设计	座	1	4084.49	4084.49	
34	040504006001	出水口	1、垫层、基础材质及厚度:C20商品砼基础、压顶,2、砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU30块石,3、砌筑、勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆勾平缝	座	4	5562.49	22249.96	
35	040201022001	明沟	1、基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC20商品砼,2、砌体材料:M10水泥砂浆砌MU15砖,3、砂浆强度等级:15mm厚1:2水泥砂浆内抹面,4、100mmC30商品砼压顶,5、盖板材质、规格:铸铁篦子盖板520*400*40mm,不锈钢角钢支座,6、含模板制作、安装、拆除等费用	m	481	678.8	326502.8	
36	040204006001	检查井升降	1、材料品种:污水检查井,2、检查井规格:详见现场,3、平均升(降)高度:按设计要求	座	48	181.63	8718.24	
37	040701019001	防坠网	1、部位:污水检查井,2、材料性能指标:高密度聚乙烯防坠网,具体参数详见设计	套	48	279.55	13418.4	
38	040204006002	检查井井周加固	1、部位:车行道内检查井,2、检查井规格:φ700mm,3、内容包括:浇筑C30商品砼卸荷板、贴高性能路用聚酯布等,4、卸荷板规格:平面3000*3000mm,厚220mm,5、不包括检查井井周加固钢筋,6、具体要求详见施工图设计	座	75	1372.53	102939.75	
39	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:井周加固钢筋,2、钢筋规格:综合	t	17.313	5871.38	101651.2	
40	040204006003	更换井盖	1、检查井规格:详见现场,2、拆除原有井盖,更换球墨铸铁防沉降一体式井盖座	座	75	612.58	45943.5	
41	040204006004	更换井盖	1、检查井规格:详见现场,2、拆除原有井盖,更换重型铸铁防盗型井盖座	座	9	592.38	5331.42	
		分部小计					2917778.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项合计					9901401.03		
42	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:综合	项	1	10274.22	10274.22		
43	041107002001	排水、降水		项	1	14231.76	14231.76		
44	041101005001	井字架	井深:4m以内	座	36	174.62	6286.32		
		单价措施合计					30792.3		
合计								9932193.33	

综合单价分析表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

项目编码	041001004001	项目名称	铣刨路面	计量单位	m2	工程量	81.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市1-647	路面铣刨机 铣刨沥青路面厚度(1~5cm)	1000m2	0.001	403.7	50.95	916.66	264.07	132.04	0.4	0.05	0.92	0.26	0.13
市1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	5E-05	576.72		9923.45	2100.03	1050.02	0.03		0.5	0.11	0.05
综合人工工日		小计						0.43	0.05	1.42	0.37	0.18	
0.0048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							2.45						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工				工日	0.005	89	0.45					
	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3				台班		1281.74						
	履带式推土机功率90kW				台班		931.34						
	铣刨鼓边刀				把	0.004	11.58	0.05					
	沥青路面铣刨机LX50				台班	0.001	763.88	0.76					
	其他材料费						--	-1.21	--				
	材料费小计						--	0.05	--				

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	9397.85						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市1-576+577*7	机械拆除混凝土类路面层 无筋厚22cm内	100m2	0.005	1127.49	8.24	726.89	370.88	185.44	5.64	0.04	3.63	1.85	0.93
市1-404	液压岩石破碎机破碎较硬岩HB20G	1000m3	0.00011	144.18	1586.12	31522.97	6333.43	3166.72	0.02	0.17	3.47	0.7	0.35
市1-445	履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3	1000m3	0.00022	576.72		9923.45	2100.03	1050.02	0.13		2.18	0.46	0.23
综合人工工日		小计						5.79	0.21	9.28	3.01	1.51	
0.0649工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							19.8						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工				工日	0.064	89	5.7					

细	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1m3	台班	0.001	1281.74	1.28	
	履带式推土机功率90kW	台班	0.001	931.34	0.93	
	合金钎头 φ135	个		2744.16		
	履带式液压岩石破碎机HB20G	台班	0.003	1081.22	3.24	
	六角空心钢	kg	0.004	4.72	0.02	
	合金钢钻头一字型	根	0.003	6.86	0.02	
	高压风管 φ25-6P-20m	m		16.29		
	风动凿岩机手持式	台班	0.019	9.33	0.18	
	内燃空气压缩机排气量3m3/min	台班	0.009	364.71	3.28	
	其他材料费				--	-14.44
材料费小计				--	0.21	--

项目编码	040202013001	项目名称	片石混合料			计量单位	m2	工程量	543.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-238换	道路基层 片石混合料底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	126.2	2742.31	252.74	75.79	37.89	1.26	27.42	2.53	0.76	0.38
综合人工工日		小计						1.26	27.42	2.53	0.76	0.38	
0.0142工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								32.35					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	二类工					工日	0.014	89	1.25				
	片石混合料					t	0.613	44.36	27.19				
	水					m3	0.041	2.72	0.11				
	平地机功率90kW					台班	0.002	726.37	1.45				
	光轮压路机(内燃)工作质量8t					台班		366.44					
	光轮压路机(内燃)工作质量15t					台班	0.002	579.62	1.16				
	其它材料费					元	0.136	1	0.14				
	其他材料费							--	-3.88	--			
材料费小计							--	27.42	--				

项目编码	040202011001	项目名称	碎石			计量单位	m2	工程量	13716.94				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

市2-202	道路基层 碎石 底层 人机配合 厚度5cm	100m2	0.01	118.19	1699.96	112.78	46.19	23.1	1.18	17	1.13	0.46	0.23
综合人工工日		小计							1.18	17	1.13	0.46	0.23
0.0133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	二类工					工日	0.013	89	1.16				
	碎石60					t	0.1	170	17				
	平地机功率90kW					台班		726.37					
	光轮压路机(内燃)工作质量8t					台班		366.44					
	光轮压路机(内燃)工作质量15t					台班	0.001	579.62	0.58				
	其它材料费					元	0.085	1	0.09				
	其他材料费							--	-1.83		--		
	材料费小计							--	17		--		

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2	工程量	13716.94				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-328换	道路面层 水泥 非泵送商品混凝土 C30路面 厚度22cm (商品砼非泵送)	100m2	0.01	2090.61	11420.66		418.12	209.06	20.91	114.21		4.18	2.09
市2-341	道路面层 锯缝 机锯缝每10延长米	每10延长米	0.02	46.1	23.41	29.26	15.07	7.54	0.92	0.47	0.59	0.3	0.15
市2-340	道路面层 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.001	281.86	410.22		56.37	28.19	0.28	0.41		0.06	0.03
市2-331	道路面层 混凝 土路面模板	m2	0.06	25.45	16.27	3.47	5.78	2.89	1.53	0.98	0.21	0.35	0.17
市2-347	道路面层 水泥 混凝土路面 塑 料液养生	100m2	0.01	158.6	210.09	71.68	46.06	23.03	1.59	2.1	0.72	0.46	0.23
综合人工工日		小计							25.23	118.17	1.52	5.35	2.67
0.2835工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									152.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)		暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	二类工					工日	0.283	89	25.19				
	草袋子					只	0.1	0.86	0.09				
	塑料液					kg	0.3	6.5	1.95				
	水					m3	0.284	2.72	0.77				
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min					台班	0.005	156.16	0.78				
	其它材料费					元	0.581	1	0.58				

尼龙帽	个	0.12	0.74	0.09		
圆钉	kg	0.001	5.59	0.01		
普通成材	m3		1972.36			
组合钢模板	kg	0.04	4.29	0.17		
零星卡具	kg	0.142	4.18	0.59		
载货汽车装载质量4t	台班		422.84			
汽车式起重机提升质量5t	台班		495.84			
木工圆锯机直径500mm	台班	0.003	23.9	0.07		
木工平刨床刨削宽度500mm	台班	0.003	21.21	0.06		
石粉	kg	0.064	0.04			
木柴	kg	0.002	0.94			
石油沥青60~100#	t		3548.85			
石棉	kg	0.063	2.57	0.16		
煤	t		943.3			
钢锯片	片	0.001	360.17	0.36		
锯缝机(割缝机)XHQI-83-III	台班	0.004	163.44	0.65		
非泵送商品混凝土 C30(商品砼非泵送)	m3	0.224	503.21	112.72		
双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量350L	台班		179.9			
其他材料费			--	-26.07	--	
材料费小计			--	118.17	--	

项目编号	040203001001	项目名称	压浆处理	计量单位	m2	工程量	10705.47						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市1-844	地基加固 压密注浆 钻孔	m	0.054321	25.28	4.1	15.79	8.21	4.11	1.37	0.22	0.86	0.45	0.22
市1-845	地基加固 压密注浆 注浆	m3	0.2	28.84	46.38	19.4	9.65	4.82	5.77	9.28	3.88	1.93	0.96
综合人工工日		小计							7.14	9.5	4.74	2.38	1.18
0.0802工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						24.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工			工日	0.08	89	7.12						
	普通硅酸盐水泥42.5级			t	0.016	523.45	8.38						
	磨细粉煤灰			kg	13.6	0.05	0.68						
	水玻璃			kg	0.3	0.73	0.22						
	灰浆搅拌机拌筒容量200L			台班	0.006	141.89	0.85						
	液压钻机G-2A			台班	0.005	526.49	2.63						

	双液压注浆泵PH2×5	台班	0.006	276.8	1.66		
	其它材料费	元	0.177	0.86	0.15		
	注浆管费	元	0.082	0.86	0.07		
	其他材料费			--	-12.26	--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码	040402018001	项目名称	板缝处理		计量单位	m	工程量	11966.05					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-341换	道路面层 锯缝机锯缝每10延长米	每10延长米	0.1	4.45	4.68	3.27	1.54	0.77	0.45	0.47	0.33	0.15	0.08
市2-340	道路面层 缩缝沥青玛蹄脂	10m2	0.0025	281.86	410.22		56.37	28.19	0.7	1.03		0.14	0.07
综合人工工日		小计							1.15	1.5	0.33	0.29	0.15
0.0129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								3.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工				工日	0.013	89	1.16					
	石粉				kg	0.159	0.04	0.01					
	木柴				kg	0.004	0.94						
	石油沥青60~100#				t		3548.85						
	石棉				kg	0.157	2.57	0.4					
	煤				t		943.3						
	其它材料费				元	0.005	1	0.01					
	钢锯片				片	0.001	360.17	0.36					
	锯缝机(割缝机)XHQI-83-III				台班	0.002	163.44	0.33					
	其他材料费						--	-0.77	--				
	材料费小计						--	1.5	--				

项目编码	040201021001	项目名称	高性能专用聚酯布		计量单位	m2	工程量	9876.25					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-248换	道路基层 铺高性能专用聚酯布	100m2	0.01	382.79	1295.25		76.56	38.28	3.83	12.95		0.77	0.38
综合人工工日		小计							3.83	12.95		0.77	0.38
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								17.93					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工	工日	0.043	89	3.83			
	石油沥青	kg	0.55	3.55	1.95			
	高性能专用聚酯布	m2	1.1	10	11			
	其他材料费				--	-3.83	--	
	材料费小计				--	12.95	--	

项目编码	040203003001	项目名称	粘层		计量单位	m2	工程量	20581.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-271换	道路面层 喷洒沥青油料 结合油 汽车式沥青喷洒机 喷油量0.8kg/m2	100m2	0.01	5.79	150.3	19.3	5.02	2.51	0.06	1.5	0.19	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.06	1.5	0.19	0.05	0.03
0.0007工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1.83					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类工	工日	0.001	89	0.09								
	喷洒型阳离子(PC-3)快裂乳化沥青	t		3329.38									
	汽车式沥青喷洒机箱容量4000L	台班		567.5									
	其它材料费	元	0.005	1	0.01								
	其他材料费				--	1.4	--						
	材料费小计				--	1.5	--						

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	20581.72					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-309+310*4换	道路面层 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	260.42	7082.36	314.98	115.08	57.54	2.6	70.82	3.15	1.15	0.58
综合人工工日		小计							2.6	70.82	3.15	1.15	0.58
0.0293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								78.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	二类工 市政工程	工日	0.029	89	2.58								
	木柴	kg	0.028	0.94	0.03								

柴油	t		7239.65		
煤	t		943.3		
AC-13C细粒式砼SBS I-D级改性沥青	t	0.117	598.87	70.07	
光轮压路机(内燃) 8t	台班	0.002	366.44	0.73	
光轮压路机(内燃) 15t	台班	0.002	579.62	1.16	
沥青混凝土摊铺机 8t	台班	0.001	936.82	0.94	
其它材料费	元	0.352	1	0.35	
其他材料费			--	-5.04	--
材料费小计			--	70.82	--

项目编码	040901008001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	3276						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-49	混凝土内植结构钢筋, 直径φ28mm以内	10根	0.1	265.22	169.17	23.97	57.84	28.92	26.52	16.92	2.4	5.78	2.89
综合人工工日		小计						26.52	16.92	2.4	5.78	2.89	
0.298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								54.51					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工 建筑工程			工日	0.298	89	26.52						
	电锤钻头 φ36			根	0.1	72.89	7.29						
	强力植筋胶			ml	185.687	0.05	9.28						
	其他材料费			元	0.4	0.86	0.34						
	电锤 功率1.1kW			台班	0.209	11.47	2.4						
	其他材料费					--	-28.91	--					
	材料费小计					--	16.92	--					

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.167						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-352换	道路面层 水泥混凝土路面钢筋构造筋	t	1	1078.5	4128.05	18.55	219.41	109.71	1078.5	4128.05	18.55	219.41	109.71
综合人工工日		小计						1078.5	4128.05	18.55	219.41	109.71	
12.118工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5554.22					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工		工日	12.118	89	1078.5		
	钢筋Φ10以外		t	1.03	3968.23	4087.28		
	电焊条		kg	0.515	5.15	2.65		
	镀锌铁丝18~22#		kg	3	5.86	17.58		
	钢筋切断机直径40mm		台班	0.134	38.5	5.16		
	钢筋弯曲机直径40mm		台班	0.134	21.3	2.85		
	交流弧焊机容量30kVA		台班	0.134	78.68	10.54		
	其它材料费		元	20.54	1	20.54		
	其他材料费					--	-1097.05	--
材料费小计					--	4128.05	--	

项目编码	040205008001	项目名称	标线		计量单位	m2	工程量	801.15					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-468换	线条 横道线 热熔漆	m2	1	22.25	17.79	6.63	5.78	2.89	22.25	17.79	6.63	5.78	2.89
综合人工工日		小计							22.25	17.79	6.63	5.78	2.89
0.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								55.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	二类工		工日	0.25	89	22.25							
	热熔标线涂料		kg	4.386	3.69	16.18							
	底漆		kg	0.17	3.09	0.53							
	反光材料(玻璃珠)		kg	0.332	3.26	1.08							
	载货汽车装载质量4t		台班	0.008	422.84	3.38							
	手推式热熔划线车		台班	0.016	79.05	1.26							
	热熔釜溶解车		台班	0.008	248.24	1.99							
	其他材料费					--	-28.88	--					
材料费小计					--	17.79	--						

项目编码	040309002001	项目名称	石质栏杆		计量单位	m	工程量	79					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
园2-172换	黄金麻花岗岩栏杆(含柱、栏杆)	10m	0.1	1202.58	5725.81	33.26	247.17	123.58	120.26	572.58	3.33	24.72	12.36

综合人工工日		小计			120.26	572.58	3.33	24.72	12.36
1.179工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					733.25				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	综合人工(园林二册)			工日	1.179	102	120.26		
	其他材料费			元	0.2	0.86	0.17		
	中砂			t	0.006	182.63	1.1		
	黄金麻花岗岩栏杆含柱、栏板			m	1.02	558.94	570.12		
	水泥32.5级			kg	0.868	0.43	0.37		
	水			m3	0.001	3.98			
	合金钢切割锯片			片	0.014	52.95	0.74		
	石料切割机			台班	0.058	57.14	3.31		
	水泥砂浆 M5			m3	0.004	388.53	1.55		
	其他材料费					--	-125.04	--	
	材料费小计					--	572.58	--	

项目编码	040205003001	项目名称	标杆	计量单位	根	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市1-2	人工挖土方 三类土	100m3	0.0270 4	2354.5			470.9	235.45	63.67			12.73	6.37
市1-389	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0239 3	994.84		159.26	230.82	115.41	23.81		3.81	5.52	2.76
市1-260	自卸汽车运土(4t以内)运距5km以内	1000m3	0.0003 11		32.64	16836.52	3367.3	1683.65		0.01	5.24	1.05	0.52
市3-284	现浇混凝土工程基础 碎石垫层	10m3	0.0005	581.17	3241.9		116.23	58.12	0.29	1.62		0.06	0.03
市3-287换	现浇非泵送商品混凝土 C25工程基础 非泵送商品混凝土 C25(商品砼非泵送)	10m3	0.0306	919.9	4928.72	307.32	245.44	122.72	28.15	150.82	9.4	7.51	3.76
市3-288	现浇混凝土工程基础 模板	10m2	0.264	161.8	163.05		32.36	16.18	42.72	43.05		8.54	4.27
市3-251	钢筋制作、安装现浇混凝土 φ10以外	t	0.005	721.79	4189.98	151.68	174.69	87.35	3.61	20.95	0.76	0.87	0.44
市3-250	钢筋制作、安装现浇混凝土 φ10以内	t	0.002	1482.74	4141.19	71.66	310.88	155.44	2.97	8.28	0.14	0.62	0.31
市3-255	铁件制作安装预埋铁件	t	0.008	3409.59	4161.93	325.68	747.05	373.53	27.28	33.3	2.61	5.98	2.99
17-157	钢材表面镀锌处理	10m2	0.1632	205.59	510.51	61.41	53.4	26.7	33.55	83.32	10.02	8.71	4.36
市2-418	柱式标杆安装 φ90×5000以内	套	1	40.05		26.64	13.34	6.67	40.05		26.64	13.34	6.67

综合人工工日	小计	266.1	341.35	58.62	64.93	32.48	
2.9898工日	未计价材料费	200					
清单项目综合单价		963.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	二类工	工日	2.611	89	232.38		
	直杆(上部) φ114*5*3200mm	套	1	200	200		
	载货汽车装载质量4t	台班	0.063	422.84	26.64		
	一类工 装饰工程	工日	0.377	89	33.55		
	环氧铁红防锈底漆	kg	0.49	21.44	10.51		
	环氧云铁防锈漆	kg	0.408	24.01	9.8		
	聚氨酯氟碳面漆	kg	0.816	68.6	55.98		
	稀释剂	kg	0.522	12.01	6.27		
	其他材料费	元	0.898	0.86	0.77		
	电动空气压缩机 排气量0.6m ³ /min	台班	0.059	156.16	9.21		
	HVLP喷枪	台班	0.059	14.42	0.85		
	钢筋φ10以内	t	0.004	4009.09	16.04		
	型钢	kg	1.112	3.96	4.4		
	钢板15以内	kg	5.384	3.57	19.22		
	电焊条	kg	0.277	5.15	1.43		
	氧气	m ³	0.085	2.83	0.24		
	乙炔气	kg	0.028	15.44	0.43		
	钢筋切断机直径40mm	台班	0.001	38.5	0.04		
	交流弧焊机容量30kVA	台班	0.036	78.68	2.83		
	镀锌铁丝18~22#	kg	0.033	5.86	0.19		
	电动卷扬机(单筒慢速)牵引力50kN	台班	0.002	169.69	0.34		
	钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.002	21.3	0.04		
	钢筋φ10以外	t	0.005	3968.23	19.84		
	履带式起重机提升质量15t	台班		744.9			
	对焊机容量75kVA	台班	0.001	114.03	0.11		
	圆钉	kg	0.063	5.59	0.35		
	普通成材	m ³	0.008	1972.36	15.78		
	脱模剂	kg	0.264	17.15	4.53		
	模板嵌缝料	kg	0.132	2.76	0.36		
组合钢模板	kg	1.558	4.29	6.68			
零星卡具	kg	3.181	4.18	13.3			
钢管支撑	kg	0.612	3.59	2.2			
草袋子	只	0.162	0.86	0.14			
水	m ³	0.119	2.72	0.32			

电	kw·h	0.143	0.76	0.11		
非泵送商品混凝土 C25 (商品砼非泵送)	m ³	0.311	483.78	150.46		
双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量350L	台班		179.9			
机动翻斗车装载质量1t	台班	0.035	197.86	6.93		
履带式电动起重机提升质量5t	台班	0.012	214.72	2.58		
碎石25~40	t	0.002	170	0.34		
碎石50~80	t	0.008	170	1.36		
自卸汽车装载质量4t	台班	0.01	497.9	4.98		
洒水车罐容量4000L	台班		522.37			
夯实机(电动)夯击能力20~62N·m	台班	0.162	23.48	3.8		
其他材料费			--	-323.98	--	
材料费小计			--	541.35	--	

项目编码	040205004001	项目名称	标志板		计量单位	块	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-441	标志板安装 1m ² 以内	块	1	32.04		125.19	31.45	15.72	32.04		125.19	31.45	15.72
综合人工工日		小计							32.04		125.19	31.45	15.72
0.36工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价								444.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	二类工				工日	0.36	89	32.04					
	紧固件				套	2	20	40					
	标志板 边长700mm三角形				块	1	200	200					
	载货汽车装载质量4t				台班	0.1	422.84	42.28					
	平台升降车提升高度20m				台班	0.1	829.14	82.91					
	其他材料费						--	-157.23	--				
	材料费小计						--	240	--				

项目编码	040202013002	项目名称	片石混合料		计量单位	m ²	工程量	5611.64					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-238换	道路基层 片石 混合料底层 人 机配合 厚度 25cm	100m ²	0.01	126.2	2742.31	252.74	75.79	37.89	1.26	27.42	2.53	0.76	0.38
综合人工工日		小计							1.26	27.42	2.53	0.76	0.38
0.0142工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				32.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工			工日	0.014	89	1.25		
	片石混合料			t	0.613	44.36	27.19		
	水			m3	0.041	2.72	0.11		
	平地机功率90kW			台班	0.002	726.37	1.45		
	光轮压路机(内燃)工作质量8t			台班		366.44			
	光轮压路机(内燃)工作质量15t			台班	0.002	579.62	1.16		
	其它材料费			元	0.136	1	0.14		
	其他材料费					--	-3.88	--	
	材料费小计					--	27.42	--	

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	5611.64						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-202	道路基层 碎石底层 人机配合厚度5cm	100m2	0.01	118.19	1699.96	112.78	46.19	23.1	1.18	17	1.13	0.46	0.23
综合人工工日		小计						1.18	17	1.13	0.46	0.23	
0.0133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								20					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工			工日	0.013	89	1.16						
	碎石60			t	0.1	170	17						
	平地机功率90kW			台班		726.37							
	光轮压路机(内燃)工作质量8t			台班		366.44							
	光轮压路机(内燃)工作质量15t			台班	0.001	579.62	0.58						
	其它材料费			元	0.085	1	0.09						
	其他材料费					--	-1.83	--					
	材料费小计					--	17	--					

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	5562.5						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-325换	道路面层 水泥非泵送商品混凝土 C20路面厚度15cm(商品砼非泵送)	100m2	0.01	1592.92	7189.29		318.58	159.29	15.93	71.89		3.19	1.59

市2-341	道路面层 锯缝机锯缝每10延长米	每10延长米	0.01	46.1	23.41	29.26	15.07	7.54	0.46	0.23	0.29	0.15	0.08	
市2-340	道路面层 缩缝沥青玛蹄脂	10m2	0.0005	281.86	410.22		56.37	28.19	0.14	0.21		0.03	0.01	
市2-331	道路面层 混凝土路面模板	m2	0.06	25.45	16.27	3.47	5.78	2.89	1.53	0.98	0.21	0.35	0.17	
市2-347	道路面层 水泥混凝土路面 塑料液养生	100m2	0.01	158.6	210.09	71.68	46.06	23.03	1.59	2.1	0.72	0.46	0.23	
综合人工工日		小计							19.65	75.41	1.22	4.18	2.08	
0.2208工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									102.54					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工					工日	0.221	89	19.67					
	草袋子					只	0.1	0.86	0.09					
	塑料液					kg	0.3	6.5	1.95					
	水					m3	0.2	2.72	0.54					
	电动空气压缩机排气量0.6m3/min					台班	0.005	156.16	0.78					
	其它材料费					元	0.37	1	0.37					
	尼龙帽					个	0.12	0.74	0.09					
	圆钉					kg	0.001	5.59	0.01					
	普通成材					m3		1972.36						
	组合钢模板					kg	0.04	4.29	0.17					
	零星卡具					kg	0.142	4.18	0.59					
	载货汽车装载质量4t					台班		422.84						
	汽车式起重机提升质量5t					台班		495.84						
	木工圆锯机直径500mm					台班	0.003	23.9	0.07					
	木工平刨床刨削宽度500mm					台班	0.003	21.21	0.06					
	石粉					kg	0.032	0.04						
	木柴					kg	0.001	0.94						
	石油沥青60~100#					t		3548.85						
	石棉					kg	0.032	2.57	0.08					
	煤					t		943.3						
	钢锯片					片	0.001	360.17	0.36					
	锯缝机(割缝机)XHQI-83-III					台班	0.002	163.44	0.33					
非泵送商品混凝土 C20(商品砼非泵送)					m3	0.153	464.35	71.05						
双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量350L					台班		179.9							
其他材料费								--	-20.8	--				
材料费小计								--	75.41	--				

项目编码	040204002001	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	5027.45						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-373换	铺设500*250*75mm砼砖(花色)	100m2	0.01	1145.43	7355.45	70.95	243.28	121.64	11.45	73.55	0.71	2.43	1.22
综合人工工日		小计						11.45	73.55	0.71	2.43	1.22	
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								89.36					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工			工日	0.129	89	11.48						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.825	0.43	3.36						
	中砂			t	0.05	182.63	9.13						
	水			m3	0.009	2.72	0.02						
	500*250*75mm砼砖(花色)			m2	0.978	62.1	60.73						
	水泥砂浆M10			m3	0.031	403.64	12.51						
	灰浆搅拌机拌筒容量200L			台班	0.005	141.89	0.71						
	其它材料费			元	0.366	1	0.37						
	其他材料费					--	-24.76	--					
材料费小计					--	73.55	--						

项目编码	040204002002	项目名称	人行道块料铺设	计量单位	m2	工程量	535.05						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-373换	铺设300*300*75mm中黄色砼盲道砖0)	100m2	0.01	1145.43	7791.64	70.95	243.28	121.64	11.45	77.92	0.71	2.43	1.22
综合人工工日		小计						11.45	77.92	0.71	2.43	1.22	
0.1287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								93.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工			工日	0.129	89	11.48						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	7.825	0.43	3.36						
	中砂			t	0.05	182.63	9.13						
	水			m3	0.009	2.72	0.02						
	300*300*75mm中黄色砼盲道砖			m2	0.978	66.54	65.08						
	水泥砂浆M10			m3	0.031	403.64	12.51						
	灰浆搅拌机拌筒容量200L			台班	0.005	141.89	0.71						
	其它材料费			元	0.388	1	0.39						

	其他材料费	--	-24.76	--	
	材料费小计	--	77.92	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	3998.4
------	--------------	------	-----------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市2-384换	侧缘石垫层 人工铺装 非泵送商品混凝土 C20垫层（商品砼非泵送）	m3	0.0468	98.07	476.55		19.61	9.81	4.59	22.3		0.92	0.46	
市3-288	现浇混凝土工程基础 模板	10m2	0.0256	161.8	163.05		32.36	16.18	4.14	4.17		0.83	0.41	
市2-390	侧缘石安砌 200*300*1500mm仿芝麻黑C30砼侧石（立缘石）长度50cm	100m	0.01	774.57	396.98		154.91	77.46	7.75	3.97		1.55	0.77	
综合人工工日				小计					16.48	30.44			3.3	1.64
0.1851工日				未计价材料费										71.05

清单项目综合单价

122.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		二类工		工日	0.186	89	16.55	
	复合硅酸盐水泥32.5级		kg	0.204	0.43	0.09		
	中(粗)砂		t	0.014	182.63	2.56		
	石灰膏		m3	0.003	437.15	1.31		
	水		m3	0.014	2.72	0.04		
	200*300*1500mm仿芝麻黑C30砼侧石		m	1.015	70	71.05		
	水泥砂浆 1:3		m3	0.001	470.48	0.47		
	石灰砂浆 1:3		m3	0.008	453.03	3.62		
	其它材料费		元	0.131	1	0.13		
	圆钉		kg	0.006	5.59	0.03		
	普通成材		m3	0.001	1972.36	1.97		
	脱模剂		kg	0.026	17.15	0.45		
	模板嵌缝料		kg	0.013	2.76	0.04		
	组合钢模板		kg	0.151	4.29	0.65		
	零星卡具		kg	0.308	4.18	1.29		
	钢管支撑		kg	0.059	3.59	0.21		
	非泵送商品混凝土 C20（商品砼非泵送）		m3	0.048	464.35	22.29		
	其他材料费				--	-21.26	--	
	材料费小计				--	101.49	--	

项目编码	040204007001	项目名称	树池砌筑	计量单位	个	工程量	129						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-384换	侧缘石垫层 人工铺装 非泵送商品混凝土 C20垫层(商品砼非泵送)	m3	0.075	98.07	476.55		19.61	9.81	7.36	35.74		1.47	0.74
市3-288	现浇混凝土工程基础 模板	10m2	0.056	161.8	163.05		32.36	16.18	9.06	9.13		1.81	0.91
市2-390	侧缘石安砌 (600)750*150*80mm仿芝麻黑C30砼树圈石(立缘石)长度50cm	100m	0.06	774.57	396.98		154.91	77.46	46.47	23.82		9.29	4.65
综合人工工日		小计						62.89	68.69		12.57	6.3	
0.7067工日		未计价材料费						292.32					
清单项目综合单价								442.77					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工			工日	0.707	89	62.92						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	1.224	0.43	0.53						
	中(粗)砂			t	0.084	182.63	15.34						
	石灰膏			m3	0.018	437.15	7.87						
	水			m3	0.045	2.72	0.12						
	(600)750*150*80mm仿芝麻黑C30砼树圈石			m	6.09	48	292.32						
	水泥砂浆 1:3			m3	0.003	470.48	1.41						
	石灰砂浆 1:3			m3	0.049	453.03	22.2						
	其它材料费			元	0.297	1	0.3						
	圆钉			kg	0.013	5.59	0.07						
	普通成材			m3	0.002	1972.36	3.94						
	脱模剂			kg	0.056	17.15	0.96						
	模板嵌缝料			kg	0.028	2.76	0.08						
	组合钢模板			kg	0.33	4.29	1.42						
	零星卡具			kg	0.675	4.18	2.82						
	钢管支撑			kg	0.13	3.59	0.47						
	非泵送商品混凝土 C20(商品砼非泵送)			m3	0.077	464.35	35.75						
	其他材料费						--	-87.51	--				
	材料费小计						--	361.01	--				

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	49.14
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
6-351	C20预拌混凝土(非泵送型)现浇台阶	10m2水平投影面积	0.1	134.39	770.87	3.09	27.5	13.75	13.44	77.09	0.31	2.75	1.38	
21-82	现浇台阶模板	10m2	0.1	154.86	63.57	6.05	32.18	16.09	15.49	6.36	0.61	3.22	1.61	
综合人工工日		小计							28.93	83.45	0.92	5.97	2.99	
0.325工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									122.26					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	二类工 建筑工程						工日	0.325	89	28.93				
	铁钉						kg	0.032	5.59	0.18				
	镀锌铁丝22#						kg	0.008	5.86	0.05				
	其他材料费						元	0.3	0.86	0.26				
	回库修理、保养费						元	0.126	1	0.13				
	组合钢模板						kg	0.325	4.29	1.39				
	卡具						kg	0.016	4.18	0.07				
	钢管支撑						kg	0.089	3.59	0.32				
	周转木材						m3	0.003	1586.47	4.76				
	载货汽车 装载质量4t						台班	0.001	422.84	0.42				
	汽车式起重机 提升质量5t						台班	0.001	495.84	0.5				
	木工圆锯机 直径500mm						台班	0.001	23.9	0.02				
	塑料薄膜						m2	0.62	0.69	0.43				
	水						m3	0.22	2.72	0.6				
	预拌混凝土(非泵送型)C20						m3	0.164	464.35	76.15				
	混凝土振捣器 插入式						台班	0.03	10.42	0.31				
	其他材料费								--	-31.07		--		
材料费小计								--	83.45		--			

项目编码	011107001001	项目名称	石材台阶面	计量单位	m2	工程量	49.14						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-49换	台阶石块材料面板面层水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	422.75	1088.16	13.31	87.21	43.61	42.28	108.82	1.33	8.72	4.36
综合人工工日		小计						42.28	108.82	1.33	8.72	4.36	
0.475工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								165.51					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一类工 装饰工程						工日	0.475	89	42.28			

细	合金钢切割锯片	片	0.012	68.6	0.82		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	7.16	0.43	3.08		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.43	0.65		
	白水泥	kg	0.1	0.6	0.06		
	中砂	t	0.046	182.63	8.4		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	360*600*30mm芝麻灰花岗岩(荔枝面)	m2	1.02	93.16	95.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费	元	0.5	0.86	0.43		
	水	m3	0.035	2.72	0.1		
	水泥砂浆M10	m3	0.028	403.64	11.3		
	素水泥浆	m3	0.001	653.72	0.65		
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.005	141.89	0.71		
	石料切割机	台班	0.047	13.23	0.62		
	其他材料费				--	-55.64	--
材料费小计				--	108.82	--	

项目编码	011107001002	项目名称	石材台阶面		计量单位	m2	工程量	21.06					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-49换	台阶石块材料面板面层水泥砂浆粘贴	10m2	0.1	422.75	771.35	13.31	87.21	43.61	42.28	77.14	1.33	8.72	4.36
综合人工工日		小计							42.28	77.14	1.33	8.72	4.36
0.475工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								133.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	一类工 装饰工程				工日	0.475	89	42.28					
	合金钢切割锯片				片	0.012	68.6	0.82					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	7.16	0.43	3.08					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.43	0.65					
	白水泥				kg	0.1	0.6	0.06					
	中砂				t	0.046	182.63	8.4					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	150*600*20mm芝麻灰花岗岩(荔枝面)				m2	1.02	62.1	63.34					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	其他材料费				元	0.5	0.86	0.43					
	水				m3	0.035	2.72	0.1					
	水泥砂浆M10				m3	0.028	403.64	11.3					

	素水泥浆	m3	0.001	653.72	0.65		
	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.005	141.89	0.71		
	石料切割机	台班	0.047	13.23	0.62		
	其他材料费			--	-55.64	--	
	材料费小计			--	77.14	--	

项目编号	040305001001	项目名称	垫层		计量单位	m3	工程量	3331.11					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-823	垫层 砂	10m3	0.1	376.11	3330.73	15.97	78.42	39.21	37.61	333.07	1.6	7.84	3.92
综合人工工日		小计							37.61	333.07	1.6	7.84	3.92
0.4226工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								384.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工				工日	0.423	89	37.65					
	中(粗)砂				t	1.788	182.63	326.54					
	夯实机(电动) 夯击能力20-62N·m				台班	0.068	23.48	1.6					
	其它材料费				元	6.531	1	6.53					
	其他材料费						--	-39.25	--				
	材料费小计						--	333.07	--				

项目编号	040501004001	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	1708					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-189	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)DN200钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa)	100m	0.01	320.4	236.67		64.08	32.04	3.2	2.37		0.64	0.32
综合人工工日		小计							3.2	2.37		0.64	0.32
0.036工日		未计价材料费							69.04				
清单项目综合单价								75.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工				工日	0.036	89	3.2					
	PVC-U管橡胶圈直径225				个	0.23	10.29	2.37					
	DN200钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa)				m	1.02	67.69	69.04					
	其他材料费						--	-3.2	--				

	材料费小计	--	71.41	--	
--	-------	----	-------	----	--

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	184						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-191	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)DN400钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa)	100m	0.01	411.71	690.23		82.34	41.17	4.12	6.9		0.82	0.41
综合人工工日		小计						4.12	6.9		0.82	0.41	
0.0463工日		未计价材料费						264.79					
清单项目综合单价								277.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工			工日	0.046	89	4.09						
	PVC-U管橡胶圈直径400			个	0.23	30.01	6.9						
	DN400钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa)			m	1.02	259.6	264.79						
	其他材料费					--	-4.09	--					
	材料费小计					--	271.69	--					

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	944						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-192	UPVC加筋管铺设(胶圈接口)DN600钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa)	100m	0.01	452.57	828.46		90.51	45.26	4.53	8.28		0.91	0.45
综合人工工日		小计						4.53	8.28		0.91	0.45	
0.0509工日		未计价材料费						582.15					
清单项目综合单价								596.32					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工			工日	0.051	89	4.54						
	PVC-U管橡胶圈直径500			个	0.23	36.02	8.28						
	DN600钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KPa)			m	1.02	570.74	582.15						
	其他材料费					--	-4.54	--					
	材料费小计					--	590.43	--					

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	138
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.0113 28	596.3	3448.9 3	14.77	122.21	61.11	6.75	39.07	0.17	1.38	0.69
市6-785换	非定型井垫层非泵送商品混凝土C20(商品砼非泵送)	10m3	0.0113 28	1301.1 8	4860.8 6	134.54	287.14	143.57	14.74	55.06	1.52	3.25	1.63
市3-288	现浇混凝土工程基础 模板	10m2	0.0952	161.8	163.05		32.36	16.18	15.4	15.52		3.08	1.54
市6-787换	砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.0483 84	1392.5 8	5257.1 6	62.33	290.98	145.49	67.38	254.36	3.02	14.08	7.04
市6-793	勾缝及抹灰砖墙井内侧抹灰	100m2	0.0176	1699.3 7	1125.8 1	58.96	351.67	175.83	29.91	19.81	1.04	6.19	3.09
市6-807换	钢筋非泵送商品混凝土 C30井盖、井圈制作小型构件(商品砼非泵送)	10m3	0.0053 76	1754.1 9	5273.4 7	134.54	377.75	188.87	9.43	28.35	0.72	2.03	1.02
市6-810换	井盖、井箅安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.1	383.06	1974.6 1		76.61	38.31	38.31	197.46		7.66	3.83
综合人工工日				小计					181.92	609.63	6.47	37.67	18.84
2.0442工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								854.53					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		二类工			工日	2.044	89	181.92	
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	65.114	0.43	28		
	中(粗)砂			t	0.098	182.63	17.9		
	沥青漆			kg	0.582	10.29	5.99		
	水			m3	0.335	2.72	0.91		
	铸铁篦盖座, 铸铁篦500*380*30mm			套	1.01	173.01	174.74		
	水泥砂浆 1:2			m3	0.066	507.7	33.51		
	其它材料费			元	11.649	1	11.65		
	电			kw·h	0.068	0.76	0.05		
	非泵送商品混凝土 C30(商品砼非泵送)			m3	0.055	503.21	27.68		
	滚筒式混凝土搅拌机(电动)出料容量400L			台班		171.47			
	机动翻斗车装载质量1t			台班	0.032	197.86	6.33		
	中砂			t	0.178	182.63	32.51		
	MU15砖			百块	2.636	70	184.52		
	铸铁爬梯			kg	4.105	4.5	18.47		
	水泥砂浆M10			m3	0.111	403.64	44.8		
	圆钉			kg	0.023	5.59	0.13		
	普通成材			m3	0.003	1972.3 6	5.92		
	脱模剂			kg	0.095	17.15	1.63		

模板嵌缝料	kg	0.048	2.76	0.13		
组合钢模板	kg	0.562	4.29	2.41		
零星卡具	kg	1.147	4.18	4.79		
钢管支撑	kg	0.221	3.59	0.79		
非泵送商品混凝土 C20 (商品砼非泵送)	m3	0.116	464.35	53.86		
碎石40	t	0.225	170	38.25		
夯实机(电动) 夯击能力20-62N·m	台班	0.007	23.48	0.16		
其他材料费			--	-267.42	--	
材料费小计			--	609.63	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	35						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-783	非定型井垫层碎石	10m3	0.039203	596.3	3448.93	14.77	122.21	61.11	23.38	135.21	0.58	4.79	2.4
市6-785换	非定型井垫层非泵送商品混凝土C20(商品砼非泵送)	10m3	0.039203	1301.18	4860.86	134.54	287.14	143.57	51.01	190.56	5.27	11.26	5.63
市6-785换	非定型井垫层非泵送商品混凝土C30(商品砼非泵送)	10m3	0.063369	1301.18	5265.16	134.54	287.14	143.57	82.45	333.65	8.53	18.2	9.1
市6-786换	砌筑 砖砌 圆形	10m3	0.175	1664.21	5458.02	87.45	350.33	175.17	291.24	955.15	15.3	61.31	30.65
市6-793	勾缝及抹灰砖墙井内侧抹灰	100m2	0.148	1699.37	1125.81	58.96	351.67	175.83	251.51	166.62	8.73	52.05	26.02
市6-807换	钢筋非泵送商品混凝土 C30井盖、井圈制作小型构件(商品砼非泵送)	10m3	0.017	1754.19	5273.47	134.54	377.75	188.87	29.82	89.65	2.29	6.42	3.21
市6-813换	井盖、井算安装小型构件(10m3)	10m3	0.017	341.67	21.99		68.33	34.17	5.81	0.37		1.16	0.58
市6-808换	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	399.08	6533.43		79.82	39.91	39.91	653.34		7.98	3.99
市6-1520	基础 混凝土基础垫层 复合模板	100m2	0.02216	2678.54	1564.39	84.58	552.62	276.31	59.36	34.67	1.87	12.25	6.12
市6-1606	预制钢筋(铁件)(直径10mm)以内	t	0.0076	1029.64	4144.83	168.78	239.68	119.84	7.83	31.5	1.28	1.82	0.91
市6-1607	预制钢筋(铁件)(直径20mm)以内	t	0.027829	527.24	4181.27	132.37	131.92	65.96	14.67	116.36	3.68	3.67	1.84
市6-1604	现浇钢筋(铁件)(直径20mm)以内	t	0.056314	557.59	4186.06	77.22	126.96	63.48	31.4	235.73	4.35	7.15	3.57
14-30换	高强丝管井防护网	套	0.1	53.3	205.43	3.72	11.4	5.7	5.33	20.54	0.37	1.14	0.57

综合人工工日	小计			893.72	2963.35	52.25	189.2	94.59
10.0468工日	未计价材料费							
清单项目综合单价				4193.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	二类工 装饰工程	工日	0.065	82	5.33			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	高强丝窰井防护网	m2	1.1	17.74	19.51			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	电锤 功率520W	台班	0.049	7.6	0.37			
	二类工 市政工程	工日	3.943	89	350.93			
	钢筋 φ10以外	t	0.088	3968.23	349.2			
	电焊条	kg	0.666	5.15	3.43			
	镀锌铁丝 18~22#	kg	0.268	5.86	1.57			
	水	m3	1.865	2.72	5.07			
	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.014	169.69	2.38			
	钢筋切断机 40	台班	0.007	38.5	0.27			
	钢筋弯曲机 40	台班	0.016	21.3	0.34			
	直流弧焊机 30kW	台班	0.031	87.31	2.71			
	对焊机 75kVA	台班	0.006	114.03	0.68			
	点焊机长臂 75kVA	台班	0.012	259.1	3.11			
	钢筋 φ10以内	t	0.008	4027.05	32.22			
	二类工	工日	6.038	89	537.38			
	圆钉	kg	0.04	5.59	0.22			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	195.183	0.43	83.93			
	中(粗)砂	t	1.426	182.63	260.43			
	其它材料费	元	1.108	0.86	0.95			
	复合木模板面板	m2	0.465	35.26	16.4			
	零星卡具	kg	0.03	4.18	0.13			
	模板木材	m3	0.01	1586.47	15.86			
	钢支撑	kg	0.33	4.1	1.35			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.35	507.7	177.7			
	载货汽车装载质量5t	台班	0.002	442.56	0.89			
汽车式起重机提升质量5t	台班	0.002	495.84	0.99				
木工圆锯机直径500mm	台班	0.009	23.9	0.22				
沥青漆	kg	1.039	10.29	10.69				
重型球墨铸铁防盗型井盖、井座	套	1	621.05	621.05				

其它材料费	元	49.493	1	49.49		
麻绳	kg	0.001	5.75	0.01		
垫木	m ³		1972.36			
电	kW·h	0.328	0.76	0.25		
非泵送商品混凝土 C30 (商品砼非泵送)	m ³	0.819	503.21	412.13		
滚筒式混凝土搅拌机(电动)出料容量400L	台班		171.47			
机动翻斗车装载质量1t	台班	0.126	197.86	24.93		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	143.407	0.43	61.67		
MU15砼砖	百块	9.067	70	634.69		
铸铁爬梯	kg	14.847	4.5	66.81		
水泥砂浆 M10	m ³	0.567	403.64	228.86		
机动翻斗车 1t	台班	0.077	197.86	15.24		
电	kw·h	0.16	0.76	0.12		
非泵送商品混凝土 C20 (商品砼非泵送)	m ³	0.4	464.35	185.74		
碎石40	t	0.78	170	132.6		
夯实机(电动)夯击能力20-62N·m	台班	0.025	23.48	0.59		
其他材料费				--	-1356.12	--
材料费小计				--	2963.35	--

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井		计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-783	非定型井垫层碎石	10m ³	0.0392	596.3	3448.93	14.77	122.21	61.11	23.37	135.2	0.58	4.79	2.4
市6-785换	非定型井垫层非泵送商品混凝土C20(商品砼非泵送)	10m ³	0.0392	1301.18	4860.86	134.54	287.14	143.57	51.01	190.55	5.27	11.26	5.63
市6-785换	非定型井垫层非泵送商品混凝土C30(商品砼非泵送)	10m ³	0.0634	1301.18	5265.16	134.54	287.14	143.57	82.49	333.81	8.53	18.2	9.1
市6-786换	砌筑 砖砌 圆形	10m ³	0.175	1664.21	5458.02	87.45	350.33	175.17	291.24	955.15	15.3	61.31	30.65
市6-793	勾缝及抹灰砖墙井内侧抹灰	100m ²	0.148	1699.37	1125.81	58.96	351.67	175.83	251.51	166.62	8.73	52.05	26.02
市6-807换	钢筋非泵送商品混凝土 C30井盖、井圈制作小型构件(商品砼非泵送)	10m ³	0.017	1754.19	5273.47	134.54	377.75	188.87	29.82	89.65	2.29	6.42	3.21
市6-813换	井盖、井算安装小型构件(10m ³)	10m ³	0.017	341.67	21.99		68.33	34.17	5.81	0.37		1.16	0.58
市6-808换	井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	399.08	2913.55		79.82	39.91	39.91	291.36		7.98	3.99

市6-1520	基础 混凝土基础 垫层 复合模板	100m ²	0.0221 6	2678.5 4	1564.3 9	84.58	552.62	276.31	59.36	34.67	1.87	12.25	6.12	
市6-1606	预制钢筋(铁件) (直径10mm) 以内	t	0.008	1029.6 4	4144.8 3	168.78	239.68	119.84	8.24	33.16	1.35	1.92	0.96	
市6-1607	预制钢筋(铁件) (直径20mm) 以内	t	0.028	527.24	4181.2 7	132.37	131.92	65.96	14.76	117.08	3.71	3.69	1.85	
市6-1604	现浇钢筋(铁件) (直径20mm) 以内	t	0.056	557.59	4186.0 6	77.22	126.96	63.48	31.23	234.42	4.32	7.11	3.55	
14-30换	高强丝窰井防护网	套	1	53.3	205.43	3.72	11.4	5.7	53.3	205.43	3.72	11.4	5.7	
综合人工工日		小计							942.05	2787.4 7	55.67	199.54	99.76	
10.6358工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									4084.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)			
	二类工 装饰工程					工日	0.65	82	53.3					
	塑料胀管螺钉					套	49	0.09	4.41					
	高强丝窰井防护网					m ²	11	17.74	195.14					
	合金钢钻头一字型					根	0.49	6.86	3.36					
	镀锌铁丝U形卡					个	14	0.18	2.52					
	电锤 功率520W					台班	0.49	7.6	3.72					
	二类工 市政工程					工日	3.947	89	351.28					
	钢筋 φ10以外					t	0.087	3968.2 3	345.24					
	电焊条					kg	0.666	5.15	3.43					
	镀锌铁丝 18~22#					kg	0.269	5.86	1.58					
	水					m ³	1.866	2.72	5.08					
	电动卷扬机单筒慢速 50kN					台班	0.014	169.69	2.38					
	钢筋切断机 40					台班	0.007	38.5	0.27					
	钢筋弯曲机 40					台班	0.015	21.3	0.32					
	直流弧焊机 30kW					台班	0.031	87.31	2.71					
	对焊机 75kVA					台班	0.006	114.03	0.68					
	点焊机长臂 75kVA					台班	0.012	259.1	3.11					
	钢筋 φ10以内					t	0.008	4027.0 5	32.22					
	二类工					工日	6.039	89	537.47					
圆钉					kg	0.04	5.59	0.22						
复合硅酸盐水泥32.5级					kg	195.18 3	0.43	83.93						
中(粗)砂					t	1.426	182.63	260.43						
其它材料费					元	1.108	0.86	0.95						
复合木模板面板					m ²	0.465	35.26	16.4						

零星卡具	kg	0.03	4.18	0.13		
模板木材	m3	0.01	1586.47	15.86		
钢支撑	kg	0.33	4.1	1.35		
水泥砂浆 1:2	m3	0.35	507.7	177.7		
载货汽车装载质量5t	台班	0.002	442.56	0.89		
汽车式起重机提升质量5t	台班	0.002	495.84	0.99		
木工圆锯机直径500mm	台班	0.009	23.9	0.22		
沥青漆	kg	1.039	10.29	10.69		
轻型球墨铸铁防盗型井盖、井座	套	1	266.16	266.16		
其它材料费	元	42.398	1	42.4		
麻绳	kg	0.001	5.75	0.01		
垫木	m3		1972.36			
电	kW·h	0.328	0.76	0.25		
非泵送商品混凝土 C30 (商品砼非泵送)	m3	0.82	503.21	412.63		
滚筒式混凝土搅拌机(电动)出料容量400L	台班		171.47			
机动翻斗车装载质量1t	台班	0.126	197.86	24.93		
复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	143.407	0.43	61.67		
MU15砼砖	百块	9.067	70	634.69		
铸铁爬梯	kg	14.847	4.5	66.81		
水泥砂浆 M10	m3	0.567	403.64	228.86		
机动翻斗车 1t	台班	0.077	197.86	15.24		
电	kw·h	0.16	0.76	0.12		
非泵送商品混凝土 C20 (商品砼非泵送)	m3	0.4	464.35	185.74		
碎石40	t	0.78	170	132.6		
夯实机(电动)夯击能力20-62N·m	台班	0.025	23.48	0.59		
其他材料费			--	-1403.21	--	
材料费小计			--	2787.47	--	

项目编号	040504006001	项目名称	出水口		计量单位	座	工程量	4					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-425换	石砌八字式 H×L1(1.15×1.90m以内)管径(600mm以内)(商品砼非泵送)	处	1	1116.14	3957.03	118.83	246.99	123.5	1116.14	3957.03	118.83	246.99	123.5
综合人工工日		小计							1116.14	3957.03	118.83	246.99	123.5
12.541工日		未计价材料费											

清单项目综合单价				5562.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)	
	二类工	工日	12.541	89	1116.15			
	草袋子	只	13.728	0.86	11.81			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	668.49 1	0.43	287.45			
	中(粗)砂	t	0.053	182.63	9.68			
	中砂	t	4.126	182.63	753.53			
	块石	t	13.28	100	1328			
	水	m3	4.487	2.72	12.2			
	电	kw·h	2.408	0.76	1.83			
	水泥砂浆M10	m3	2.563	403.64	1034.53			
	水泥砂浆 1:2	m3	0.036	507.7	18.28			
	非泵送商品混凝土 C20 (商品砼非泵送)	m3	1.01	464.35	468.99			
	非泵送商品混凝土 C30 (商品砼非泵送)	m3	1.999	503.21	1005.92			
	滚筒式混凝土搅拌机(电动)出料容量400L	台班		171.47				
	灰浆搅拌机拌筒容量200L	台班	0.553	141.89	78.47			
	机动翻斗车装载质量1t	台班	0.204	197.86	40.36			
	其它材料费	元	77.59	1	77.59			
	其他材料费				--	-2287.76	--	
	材料费小计				--	3957.03	--	

项目编码	040201022001	项目名称	明沟	计量单位	m	工程量	481						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市6-820换	垫层 非泵送商品混凝土 C20 (商品砼非泵送)	10m3	0.01	771.63	4862.92		154.33	77.16	7.72	48.63		1.54	0.77
市6-807换	钢筋非泵送商品混凝土 C30井盖、井圈制作小型构件 (商品砼非泵送)	10m3	0.0048	1754.19	5273.47	134.54	377.75	188.87	8.42	25.31	0.65	1.81	0.91
市3-288	现浇混凝土工程基础 模板	10m2	0.06	161.8	163.05		32.36	16.18	9.71	9.78		1.94	0.97
市3-241	砖砌体 基础、护底	10m3	0.01056	1022.61	4749.77	39.73	212.47	106.23	10.8	50.16	0.42	2.24	1.12
市6-851换	抹灰底面	100m2	0.0032	593.72	844.1	58.96	130.54	65.27	1.9	2.7	0.19	0.42	0.21
市6-852换	抹灰砖墙墙面	100m2	0.0067	1080.64	844.1	58.96	227.92	113.96	7.24	5.66	0.4	1.53	0.76
市4-577	金属构件制作角钢支架	t	0.007459	2296.82	4731.92	346.56	528.68	264.34	17.13	35.3	2.58	3.94	1.97

市6-810换	井盖、井算安装雨水井 铸铁平篦	10套	0.1923 08	383.06	1654.6 3		76.61	38.31	73.67	318.2		14.73	7.37	
综合人工工日		小计							136.59	495.74	4.24	28.15	14.08	
1.5346工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									678.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价(元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)		
	二类工						工日	1.535	89	136.62				
	复合硅酸盐水泥32.5级						kg	46.436	0.43	19.97				
	中(粗)砂						t	0.125	182.63	22.83				
	沥青漆						kg	0.828	10.29	8.52				
	水						m3	0.343	2.72	0.93				
	铸铁篦子盖板520*400*40mm						套	1.942	141.95	275.67				
	水泥砂浆 1:2						m3	0.055	507.7	27.92				
	其它材料费						元	8.028	1	8.03				
	型钢						kg	7.907	3.96	31.31				
	防锈漆						kg	0.127	12.86	1.63				
	汽油						kg	0.041	8.79	0.36				
	氧气						m3	0.228	2.83	0.65				
	乙炔气						kg	0.076	15.44	1.17				
	摇臂钻床钻孔直径63mm						台班	0.015	174.94	2.62				
	中砂						t	0.024	182.63	4.38				
	水泥砂浆1:2						m3	0.016	507.7	8.12				
	机动翻斗车装载质量1t						台班	0.006	197.86	1.19				
	机砖						百块	0.552	70	38.64				
	水泥砂浆 M10						m3	0.028	403.64	11.3				
	灰浆搅拌机拌筒容量200L						台班	0.003	141.89	0.43				
	圆钉						kg	0.014	5.59	0.08				
	普通成材						m3	0.002	1972.3 6	3.94				
	脱模剂						kg	0.06	17.15	1.03				
	模板嵌缝料						kg	0.03	2.76	0.08				
	组合钢模板						kg	0.354	4.29	1.52				
	零星卡具						kg	0.723	4.18	3.02				
	钢管支撑						kg	0.139	3.59	0.5				
	电						kw·h	0.06	0.76	0.05				
	非泵送商品混凝土 C30 (商品砼非泵送)						m3	0.049	503.21	24.66				
滚筒式混凝土搅拌机(电动)出料容量400L						台班		171.47						
非泵送商品混凝土 C20 (商品砼非泵送)						m3	0.102	464.35	47.36					
其他材料费								--	-188.79	--				
材料费小计								--	495.74	--				

项目编码	040204006001	项目名称	检查井升降	计量单位	座	工程量	48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-319换	道路面层 窨井升高30cm以内	座	1	59.1	104.8		11.82	5.91	59.1	104.8		11.82	5.91
综合人工工日		小计						59.1	104.8		11.82	5.91	
0.664工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								181.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工			工日	0.664	89	59.1						
	复合硅酸盐水泥32.5级			kg	21.005	0.43	9.03						
	中(粗)砂			t	0.022	182.63	4.02						
	中砂			t	0.081	182.63	14.79						
	机砖			百块	1.1	70	77						
	水			m3	0.02	2.72	0.05						
	水泥砂浆M10			m3	0.05	403.64	20.18						
	水泥砂浆 1:2			m3	0.015	507.7	7.62						
	其他材料费					--	-86.99	--					
材料费小计					--	104.8	--						

项目编码	040701019001	项目名称	防坠网	计量单位	套	工程量	48						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30换	高强丝窨井防护网	套	1	53.3	205.43	3.72	11.4	5.7	53.3	205.43	3.72	11.4	5.7
综合人工工日		小计						53.3	205.43	3.72	11.4	5.7	
0.65工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								279.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工 装饰工程			工日	0.65	82	53.3						
	塑料胀管螺钉			套	49	0.09	4.41						
	高强丝窨井防护网			m2	11	17.74	195.14						
	合金钢钻头一字型			根	0.49	6.86	3.36						
	镀锌铁丝U形卡			个	14	0.18	2.52						
	电锤 功率520W			台班	0.49	7.6	3.72						
	其他材料费					--	-57.02	--					

	材料费小计	--	205.43	--	
--	-------	----	--------	----	--

项目编码	040204006002	项目名称	检查井井周加固	计量单位	座	工程量	75
------	--------------	------	---------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-328换	道路面层 水泥非泵送商品混凝土 C30路面厚度22cm (商品砼非泵送)	100m2	0.086153	2090.61	11420.66		418.12	209.06	180.11	983.92		36.02	18.01
市2-248换	道路基层 铺高性能专用聚酯布	100m2	0.086153	382.79	1295.25		76.56	38.28	32.98	111.59		6.6	3.3
综合人工工日		小计							213.09	1095.51		42.62	21.31
2.3942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1372.53					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工			工日	2.395	89	213.16		
	石油沥青			kg	4.738	3.55	16.82		
	高性能专用聚酯布			m2	9.477	10	94.77		
	水			m3	2.274	2.72	6.19		
	非泵送商品混凝土 C30 (商品砼非泵送)			m3	1.933	503.21	972.7		
	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量350L			台班		179.9			
	其它材料费			元	4.895	1	4.9		
	其他材料费					--	-213.03	--	
	材料费小计					--	1095.51	--	

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.313
------	--------------	------	--------	------	---	-----	--------

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市3-253	钢筋网片 制作、安装	t	1	1321.65	4118.67	26.59	269.65	134.82	1321.65	4118.67	26.59	269.65	134.82
综合人工工日		小计							1321.65	4118.67	26.59	269.65	134.82
14.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								5871.38					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	二类工			工日	14.85	89	1321.65		
	钢筋Φ10以外			t	1.02	3968.23	4047.59		
	镀锌铁丝18~22#			kg	5.17	5.86	30.3		

钢筋调直机直径40mm	台班	0.52	29.82	15.51		
钢筋弯曲机直径40mm	台班	0.52	21.3	11.08		
其它材料费	元	40.78	1	40.78		
其他材料费			--	-1348.24	--	
材料费小计			--	4118.67	--	

项目编码	040204006003	项目名称	更换井盖		计量单位	座	工程量	75					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-320	道路面层 窨井更换铸铁框盖	座	1	54.11	37.24		10.82	5.41	54.11	37.24		10.82	5.41
综合人工工日		小计						54.11	37.24		10.82	5.41	
0.608工日		未计价材料费						505					
清单项目综合单价								612.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	二类工				工日	0.608	89	54.11					
	复合硅酸盐水泥32.5级				kg	10.924	0.43	4.7					
	中(粗)砂				t	0.044	182.63	8.04					
	碎石5~16				t	0.02	170	3.4					
	机砖				百块	0.3	70	21					
	水				m3	0.009	2.72	0.02					
	球墨铸铁防沉降一体式井盖座				套	1.01	500	505					
	水泥砂浆 M7.5				m3	0.02	390.74	7.81					
	混凝土C20 粒径16 32.5级坍落度35~50				m3	0.016	510.81	8.17					
	其它材料费				元	0.26	1	0.26					
	其他材料费						--	-70.27	--				
材料费小计						--	542.24	--					

项目编码	040204006004	项目名称	更换井盖		计量单位	座	工程量	9					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市2-320	道路面层 窨井更换铸铁框盖	座	1	54.11	37.24		10.82	5.41	54.11	37.24		10.82	5.41
综合人工工日		小计						54.11	37.24		10.82	5.41	
0.608工日		未计价材料费						484.8					
清单项目综合单价								592.38					
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费用细	二类工	工日	0.608	89	54.11			
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	10.924	0.43	4.7			
	中(粗)砂	t	0.044	182.63	8.04			
	碎石5~16	t	0.02	170	3.4			
	机砖	百块	0.3	70	21			
	水	m3	0.009	2.72	0.02			
	重型球墨铸铁防盗型井盖、井座	套	1.01	480	484.8			
	水泥砂浆 M7.5	m3	0.02	390.74	7.81			
	混凝土C20 粒径16 32.5级坍落度35~50	m3	0.016	510.81	8.17			
	其它材料费	元	0.26	1	0.26			
	其他材料费				--	-70.27	--	
	材料费小计				--	522.04	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
市25-65	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)场外运输费用	元/次	1			5806.78	1161.36	580.68			5806.78	1161.36	580.68
市25-66	沥青摊铺机12t以内(或带自动找平)组装卸费	元/次	1			2096.46	419.29	209.65			2096.46	419.29	209.65
综合人工工日		小计									7903.24	1580.65	790.33
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10274.22					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	汽车式起重机 提升质量12t				台班	3	803.64	2410.92					
	机械人工				工日	18	99	1782					
	载货汽车 装载质量8t				台班	1	515.1	515.1					
	平板拖车组 装载质量20t				台班	1	979.11	979.11					
	沥青混凝土摊铺机(带自动找平)12t				台班	0.5	1988.83	994.42					
	工、料具摊销费				元	1	60.33	60.33					
	回程				元/次	1161.36	1	1161.36					
	其他材料费						--	-7903.24	--				
	材料费小计						--		--				

项目编码	041107002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1
------	--------------	------	-------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市1-831	沟槽排水 排水管道 管径φ300~500	10m	18.4	40.05	0.28	8.71	9.75	4.88	736.92	5.15	160.26	179.4	89.79	
市1-832	沟槽排水 排水管道 管径φ600~1000	10m	94.4	72.36	0.54	33.65	21.2	10.6	6830.78	50.98	3176.56	2001.28	1000.64	
综合人工工日		小计							7567.7	56.13	3336.82	2180.68	1090.43	
85.0272工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								14231.76						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工				工日	85.027	89	7567.4						
	其它材料费				元	65.36	0.86	56.21						
	电动单级离心清水泵出口直径100mm				台班	54.563	58.22	3176.66						
	电动单级离心清水泵出口直径50mm				台班	6.256	25.62	160.28						
	其他材料费						--	-10904.42	--					
	材料费小计						--	56.13	--					

项目编码	041101005001	项目名称	井字架	计量单位	座	工程量	36							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
市6-1631	井字架钢管井深(4m以内)	座	1	128.07	8.13		25.61	12.81	128.07	8.13		25.61	12.81	
综合人工工日		小计							128.07	8.13		25.61	12.81	
1.439工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								174.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	二类工				工日	1.439	89	128.07						
	镀锌管件DN40				个	0.571	6.32	3.61						
	卡具及零星扣件				kg	0.134	4.18	0.56						
	木脚手板				m3	0.002	1919.2	3.84						
	其它材料费				元	0.12	1	0.12						
	其他材料费						--	-128.07	--					
材料费小计						--	8.13	--						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]		179772.7			
		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.5	148982.9			
		安全文明施工省级标准化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.31	30789.8			
5	041109002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
6	041109003001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
7	041109004001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
8	041109005001	行车、行人干扰	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
9	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
10	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
11	041109008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.65	163881.19			
12	041109009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
13	041109010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
14	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费					
合计						343653.89		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程量清单中工程量偏差和设计变更	项		
2	政策性调整 and 材料价格风险	项		
3	其他	项		
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	无					
	合计					

计日工表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	零星人工	工日					
人工小计							
二	材料						
1	零星材料	m2					
材料小计							
三	机械						
1	零星机械	台班					
机械小计							
四、管理费利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程		1. 按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理，对竣工资料进行统一整理汇总。			
2	发包人供应材料		发包人供应材料			
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]~[1.4]	240454.82		240454.82
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	10275847.22	2	205516.94
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	10275847.22	0.34	34937.88
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	10275847.22		
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费	10275847.22		
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01	10516302.04	9	946467.18
合计					1186922

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：张渚镇张省路改造工程-市政(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

