

北京固废物流有限公司 询价报价单

项目名称：固废物流公司马家楼转运站消防报警系统整修项目

报价截止时间：2019年5月14日下午16点

采购单位：北京固废物流有限公司

邮寄地址：北京市丰台区草桥赵村店420号 办公室收 13910018004

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

序号	物资名称	品牌	规格型号	数量	单位	维修综合单价 (含税)	新购置综合单价 (含税)	新购置综合总价 (含税)	备注
1	吸气式感烟型探测器	福莫斯特 (FMST)	FMST-FXV-22B	15	组				含空气采样管2根，总长224米
2	吸气式感烟型探测器	福莫斯特 (FMST)	FMST-FXV-44C	5	组				含空气采样管4根，总长334米
3	UPS专用电源	福莫斯特 (FMST)	PSS-010	10	套				含两节电池
4	外置过滤器	福莫斯特 (FMST)	FRC-FT01	46	套				含两通阀门、T型三通、末端堵头
5	探测器防尘箱	福莫斯特 (FMST)	TCF-FM02	20	个				
6	应急配电柜	国产	定制	1	台				需参考现场实体柜定制
7	防爆型应急灯	国产	国标	30	套				
8	防爆型疏散指示灯	国产	国标	30	套				

9	阻燃PVC管及配件	国产	外径25mm		米				注： 1. 阻燃PVC管暂估850米 2. 电源线暂估100米 3. 信号型线暂估100米 4. 通讯线暂估100米 以上管、线量仅做暂估，供方需查看现场后，根据实际情况填写并报价。
10	电源线	国产	BVNH2.5		米				
11	信号型线	国产	ZR—RVS2×1.5		米				
12	通讯线	国产	ZR—RVS2×2.5		米				
设备组件检查、工机具租赁、人工等费用									
增值税专用发票税率：									
质保期：									
整修实施周期：									
总计（含税）：									报价控制价为人民币29.1 万元（含税）
供方付款要求：									
附注：									

项目要求及注意事项:

1. 供方必须实地查看现场，参与竞标厂家必须真正了解马家楼转运站消防系统的安装位置、路由、工作原理、工作环境，结合现场实际情况及需求进行报价；
2. 此次整修包含设备组件整体检查（计设备组件检查、工机具租赁等费用），确认出现故障的优先考虑清洗维修（计维修费用），经清洗维修不能满足使用需求的更换新配件（计新购置费）。
3. 此次报价为综合单价，包含人工费用。
4. 现故障采样器在施工过程中是维修还是更换要有技术依据。
5. 外加的密封箱、外置过滤器要符合国家消电检要求，不能因为加装此装置造成消电检验收不通过。
6. 维修过程中产生的所有材料费结算量要以实际发生为准。
7. 空气采样器如果维修的话，要质保1年；如果更新的话，要质保2年。质保期内，如发生任何故障，需由中标方48小时内无偿进行维修或更换，保证消防系统正常运转。
8. 消防系统维修完成后，必须进行消防试验，试验成功，视为合格。

说明:

- 1、供方应具有消防设施建设、安全技术防范产品生产及销售、消防器材销售等相关资质
- 2、若非法定代表人报价，请附授权委托书。
- 3、报价需加盖单位公章，装在信封中，信封需封口且加盖公章；信封上请注明公司名称及参加项目名称
- 4、报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；
- 5、所有报价应遵循以上格式报价，否则视为无效报价；
- 6、付款方式原则上项目验收后三个月内付款，必须有预付款需求的，预付款金额不能超过合同总额的30%；
- 7、若有其他要求，可在附注栏注明或另附说明
- 8、若有疑问，请联系：李工：87528095 / 13810181997。

附件：

整改材料清单					
FMST吸气式感烟型探测器					
序号	位置	型号	数量	单位	备注
1	车间大厅	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管长112米，总长224米
2	车间大厅	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管长112米，总长224米
3	引桥下汽修门口	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管长112米，总长224米
4	交换区西侧柱子	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管长12米，总长224米
5	交换区西侧柱子	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
6	天车北侧梯口	FMST-FXV-44C	1	个	4根管，管总长334米
7	A线装箱间外柱	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
8	A线装箱间外柱	FMST-FXV-44C	1	个	4根管，管总长334米
9	转运站东墙	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
10	转运站东墙	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
11	转运站东墙	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
12	平台A区	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
13	平台A区	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
14	老主控室门口	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
15	平台B区	FMST-FXV-44C	1	个	4根管，管总长334米
16	平台B区	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
17	车间南卷帘门内	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
18	装箱间中间天车梯口	FMST-FXV-22B	1	个	2根管，每根管1长112米，总长224米
19	B线装箱间	FMST-FXV-44C	1	个	4根管，管总长334米

20	转运站东墙北数第一个	FMST-FXV-44C	1	个	4根管，管总长334
21	位置待定	PSS-010	10	套	UPS专用电源（含2节电池）
早期吸气式感烟探测器需增加配件及其它配件					
22	外置过滤器	FRC-FT01	46	个	
23	末端堵头25mm	E700-EC25	46	个	
24	两通阀门	E700-FM	46	个	
25	T型三通25mm	E700-T	46	个	
26	探测器防尘箱	TCF-FM02	20	个	
27	应急配电柜		1	台	
28	防爆型应急灯		30	套	
29	防爆型疏散指示灯		30	套	
30	阻燃PVC管及配件	外径25mm	850	米	
31	电源线	BVNH2.5	100	米	
32	信号型线	ZR—RVS2×1.5	100	米	
33	通讯线	ZR—RVS2×2.5	100	米	